CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ	CANCHA DE BOCHA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	11-23 (N DES.)	REFORMA CANCHA DE BOCHA	IOMERÊ/SC	23,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA CANCHA DE BOCHA									**67.489,14**	
1.			**CANCHA DE BOCHA**					**-**	**67.489,14**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**768,75**	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M²	2,50	250,00	BDI 1	307,50	768,75	RA
1.2.			**RAMPA P.N.E**					**-**	**14.192,86**	
1.2.1.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,58	186,28	BDI 1	229,12	591,13	RA
1.2.2.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	10,00	82,55	BDI 1	101,54	1.015,40	RA
1.2.3.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	10,00	54,56	BDI 1	67,11	671,10	RA
1.2.4.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1"E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	16,80	576,62	BDI 1	709,24	11.915,23	RA
1.3.			**ACABAMENTOS CANCHA DE BOCHA**					**-**	**50.962,97**	
1.3.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	30,00	94,44	BDI 1	116,16	3.484,80	RA
1.3.2.	SINAPI	88470	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO. AF_07/2021	M²	181,60	27,71	BDI 1	34,08	6.188,93	RA
1.3.3.	Cotação	MERCADO	MANTA 400G FELTRO 100% POLIESTER CANCHA (4,0 X 25,00 M)	M²	200,00	32,25	BDI 1	39,67	7.934,00	RA
1.3.4.	Cotação	MERCADO	CARPETE GRAFITE 3,5 MM PISO CANCHA (2,0X50,00M)	M²	200,00	36,60	BDI 1	45,02	9.004,00	RA
1.3.5.	Cotação	MERCADO	CARPETE GRAFITE 3,5 MM PAREDE/PAINEIS DE MADEIRA 1 LADO (1,20 X 50,00 M) INSTALADO 2 CANCHAS	M²	50,00	36,60	BDI 1	45,02	2.251,00	RA
1.3.6.	Cotação	MERCADO	COLA CASCOLA BALDE DE 50KG	UNIDADE	2,00	146,30	BDI 1	179,95	359,90	RA
1.3.7.	SINAPI	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	28,60	170,37	BDI 1	209,56	5.993,42	RA
1.3.8.	SINAPI-I	3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	92,00	75,41	BDI 1	92,75	8.533,00	RA
1.3.9.	Cotação	3992	TABUA APARELHADA MÓVEL *8,0 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO PARA INSTALAR NAS CABACEIRAS, INCLUSO CHAPAS E PARAFUSOS DE INSTALAÇÃO	M	16,00	196,00	BDI 1	241,08	3.857,28	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ	CANCHA DE BOCHA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	11-23 (N DES.)	REFORMA CANCHA DE BOCHA	IOMERÊ/SC	23,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA CANCHA DE BOCHA									**67.489,14**	
1.3.10.	SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UNIDADE	100,00	0,61	BDI 1	0,75	75,00	RA
1.3.11.	SINAPI	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	92,00	29,00	BDI 1	35,67	3.281,64	RA
1.4.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**1.564,56**	
1.4.1.	Cotação	MERCADO	PLACAR ELETRÔNICO	UNIDADE	2,00	636,00	BDI 1	782,28	1.564,56	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IOMERÊ/SC
Local

sexta-feira, 5 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MONALISA KELLY KIST
CREA/CAU: 172447-7
ART/RRT: 0

gov.br
Documento assinado digitalmente
MONALISA KELLY KIST
Data: 16/01/2024 07:22:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br