COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Referência mar/26
Obra Construção de garagem, cercamento e pavimentação em paver

CP- 01	ABRIGO PROVISÓRIO DE MADEIRA PARA GUARDA E DEPÓSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS - 3,00x2,00x2,20m					M²	
CÓDIGO SINAPI	ITEM	UN	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO		CUSTO TOTAL	
88309	Pedreiro	h	4,0000000	R$	36,22	R$	144,88
88316	Servente	h	4,0000000	R$	26,73	R$	106,92
43679	Chapa de madeira compensada resinada espessura 6mm, estruturada em madeira de lei 3"X3"	m²	1,0200000	R$	40,34	R$	41,15
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES, AF_09/2020	m	2,5000000	R$	15,34	R$	38,35
7190	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	un	1,6393443	R$	12,14	R$	19,90
5074	Prego de aco polido com cabeca 15x18 (1 1/2 x 13)	kg	0,2000000	R$	17,83	R$	3,57
5071	Prego de aco polido com cabeca 18 X 24 (2 1/4 X 10)	kg	0,8000000	R$	15,92	R$	12,74
	TOTAL:					R$	367,50

CP- 02	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO					M²	
CÓDIGO SINAPI	ITEM	UN	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO		CUSTO TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6150000	R$	26,73	R$	16,44
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2174000	R$	36,22	R$	7,87
	TOTAL					R$	24,31

CP- 03	PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (TIPO CORRER INTERNA), INCLUSIVE PINTURA					UN	
CÓDIGO SINAPI	ITEM	UN	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO		CUSTO TOTAL	
100687	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (TIPO CORRER INTERNA)	UN	1,0000000	R$	1.230,27	R$	1.230,27
102201	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	4,6800000	R$	23,31	R$	109,09
102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	4,6800000	R$	20,07	R$	93,93
	TOTAL					R$	1.433,29

CP- 04	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, PRE-MOLDADA, COM GRADE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 0,6X0,60X1,00 M					UN	
CÓDIGO SINAPI	ITEM	UN	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO		CUSTO TOTAL	
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,6400000	R$	9,46	R$	6,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000000	R$	26,73	R$	34,75
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R$	36,22	R$	54,33
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M³	0,9984000	R$	105,73	R$	105,56
104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	0,6384000	R$	26,58	R$	16,97
41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	2,0000000	R$	486,27	R$	972,54
	TOTAL					R$	1.190,20

CP- 05	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN	
CÓDIGO SINAPI	ITEM	UN	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO		CUSTO TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700000	R$	46,65	R$	17,26
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700000	R$	29,32	R$	10,85
COTAÇÃO	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT, 6500K	UN	1,0000000	R$	52,63	R$	52,63
	TOTAL					R$	80,74

CP- 06	REFLETOR LED 1000W BRANCO FRIO - 6500 K, 220 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN	
CÓDIGO SINAPI	ITEM	UN	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO		CUSTO TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700000	R$	46,65	R$	17,26
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700000	R$	29,32	R$	10,85
COTAÇÃO	Refletor Led 1000w Prova Dágua 220v 6500k - Branco Frio	UN	1,0000000	R$	239,00	R$	239,00
	TOTAL					R$	267,11

CP- 07	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 8 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN	
CÓDIGO SINAPI	ITEM	UN	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO		CUSTO TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	R$	46,65	R$	46,65
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	R$	29,32	R$	29,32
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0044000	R$	822,73	R$	3,62
39804	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,0000000	R$	131,11	R$	131,11
	TOTAL					R$	210,70

CP- 08	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, PRE-MOLDADA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. (CAIXA CEGA - COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO)					UN	
CÓDIGO SINAPI	ITEM	UN	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO		CUSTO TOTAL	
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,6400000	R$	9,46	R$	6,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000000	R$	26,73	R$	34,75
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R$	36,22	R$	54,33
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M³	0,6656000	R$	105,73	R$	70,37
104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	0,4496000	R$	26,58	R$	11,95
41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	1,1500000	R$	486,27	R$	559,21
	TOTAL					R$	736,67

CP- 09	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, PRE-MOLDADA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. (CAIXA CEGA - COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO)					UN	
CÓDIGO SINAPI	ITEM	UN	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO		CUSTO TOTAL	
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,3600000	R$	9,46	R$	3,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000000	R$	26,73	R$	34,75
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R$	36,22	R$	54,33
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M³	0,2808000	R$	105,73	R$	29,69
104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	0,2168000	R$	26,58	R$	5,76
41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	1,0000000	R$	486,27	R$	486,27
	TOTAL					R$	614,21

CP- 10	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA DE ALUMÍNIO					UN	
CÓDIGO SINAPI	ITEM	UN	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO		CUSTO TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,0000000	R$	37,68	R$	565,20
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,5000000	R$	28,26	R$	211,95
21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SEÇAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	1,0000000	R$	30,64	R$	30,64
6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,0000000	R$	12,00	R$	36,00
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	1,3500000	R$	15,92	R$	21,49
4448	VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	18,0000000	R$	19,16	R$	344,88
4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,5000000	R$	3,67	R$	9,18
4513	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5,0000000	R$	5,09	R$	25,45
	TOTAL					R$	1.244,79

CP- 11	CONCRETAGEM DE SAPATA E PILARETE, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO					UN	
CÓDIGO SINAPI	ITEM	UN	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO		CUSTO TOTAL	
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1330000	R$	0,58	R$	0,08
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1610000	R$	1,38	R$	0,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8810000	R$	26,73	R$	23,55
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5870000	R$	36,22	R$	21,26
1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953	M³	1,0500000	R$	634,90	R$	666,65
	TOTAL					R$	711,75

CP- 12	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO POLIDO (10 cm)					UN	
CÓDIGO SINAPI	ITEM	UN	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO		CUSTO TOTAL	
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,0490000	R$	0,58	R$	0,03
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,0530000	R$	1,38	R$	0,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4110000	R$	26,73	R$	10,99
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4110000	R$	36,22	R$	14,89
1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953	M³	1,0500000	R$	634,90	R$	666,65
	TOTAL					R$	692,62

Documento assinado digitalmente
gov.br
ELIZIANE DA SILVA
Data: 19/05/2026 08:31:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br