

MUNICÍPIO DE IOMERÊ



TERMO ADITIVO Nº 50/2024

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 94/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IOMERÊ E A EMPRESA CONSTRUTORA MODULAR LTDA.

Pelo presente Termo, de um lado **O MUNICÍPIO DE IOMERÊ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua João Rech, nº 500, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.744/0001-20, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. LUCI PERETTI, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA MODULAR LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Jordão Marcon, nº 116, bairro Centro, Lacerdópolis/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 38.730.403/0001-69 resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato nº 94/2022, para constar a seguinte alteração:

Cláusula Primeira - DO ADITIVO

O contrato sofrerá **supressão** de R\$ 34.911,67 (trinta e quatro mil, novecentos e onze reais e sessenta e sete centavos), além de **aditivo** no montante total de R\$ **61.555,41** (sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos) – conforme planilha de aditivo e supressão apresentada pelo setor de engenharia.

Cláusula Segunda - DAS DOTAÇÕES

As despesas resultantes deste correrão a conta de Dotações Orçamentárias consignadas no contrato supracitado que vincula todo o processo licitatório.

Cláusula Terceira - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.

E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Iomerê, 3 de julho de 2024.

CONSTRUTORA MODULAR

MUNICÍPIO DE IOMERÊ

IVAIR CERON
PROCURADOR JURÍDICO

Rua João Rech, 500 – Centro
89.558-000 – Iomerê – SC
Fone: (49)3539-6000

De: engenharia1@iomere.sc.gov.br <engenharia@iomere.sc.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 28 de junho de 2024 09:27
Para: licitacao3@iomere.sc.gov.br
Cc: secretariaadm@iomere.sc.gov.br
Assunto: ADITIVOS DE VALOR- CONSTRUÇÃO PRÉDIO PARA DELEGACIA
Anexos: Justificativa_tecnica_aditivo_nº 01_COM_ANEXOS_assinado.pdf

Sinalizador de acompanhamento:

Acompanhar

Status do sinalizador:

Sinalizada

Bom dia, Leonardo!

Segue em anexo a justificativa técnica para aditivos e supressões de valores para a obra de “Construção do prédio para delegacia”, executada pela empresa Construtora Modular LTDA. No corpo do documento se encontra as alterações realizada na planilha licitada e a planilha reprogramada, com o valor final da obra.

E-mail em cópia para a Secretária de Administração e Finanças para a ciência do processo.

Por favor, confirmar o recebimento.

At.te.

Eliziane da Silva

Engenheira Civil
Prefeitura Municipal de Iomerê
(49) 3539-6034 - Whatsapp



JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 01/2024
ADITIVO DE CONTRATO 94/2022
SETOR DE ENGENHARIA

CONTRATO 94/2022

TOMADA DE PREÇO N. 0006/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA DELEGACIA

CONTRATADO: CONSTRUTORA MODULAR LTDA

O presente documento possui como finalidade apresentar justificativa para a celebração do 1º termo aditivo ao contrato nº 94/2022, referente à contratação de empresa para a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA DELEGACIA.

Os aditivos de Contrato n. 01 diz respeito a inclusão de serviços não previstos na planilha licitada e necessários à conclusão da obra e também a alteração do projeto de acesso a edificação, a fim compatibilizar com as condições do local. Houve também a supressão de itens previstos e que não serão necessários o fornecimento e a instalação.

Das alterações da planilha orçamentária licitada:

2. Supraestrutura (janelas): inclusão de uma janela de correr de 1,30x0,90 m, de 2 folhas, localizada na cozinha e inclusão de uma janela de correr de 4 folhas de 1,60x1,20 m, localizada na sala de comando, ambas previstas em projeto, mas não contabilizadas na planilha licitada.

6. Acabamento: inclusão da camada de revestimento de reboco internamente, a fim de melhorar o acabamento superficial para a pintura;

7. Muro de contenção e serviços complementares: inclusão dos muros frontais – estrutura, fechamento e revestimentos, devido ao desnível da construção em relação ao passeio público;

8. Rampa de concreto armado: inclusão da rampa acessível em concreto armado, revestida com porcelanato e circundada por corrimãos, devido ao desnível da construção em relação ao passeio público, atendendo a NBR 9050/2020;

9. Pavimentação e elétrica: inclusão em quantidade de revestimento em paver na parte frontal da edificação e demarcação da vaga acessível e a inclusão da parte elétrica para os refletores externos;

10. Drenagem: inclusão da drenagem para os muros e a captação para destinação na rede pública das águas pluviais do lote;

11. Acessórios: inclusão em quantidade de gradil em ferro, para a instalação em todas as janelas, internamente, a fim de melhorar a segurança no local. Inclusão das barras de apoio para PNE no sanitário acessível, atendendo a NBR 9050/2020;

12. Tratamento de esgoto: inclusão do tanque séptico circular, pré-moldado, conforme instalado no local, visto que a planilha licitada contava com tanque séptico retangular, de alvenaria, sendo inviável a execução;

13. Preventivo contra incêndio: inclusão das placas de saída de emergência sobre a porta de acesso aos fundos do lote e sobre a porta de acesso frontal, atendendo às normas do CBMSC;

14. Supressões planilha original licitada:

2.47. Janela máxim-ar: suprimido 0,90 m² de abertura do previsto na planilha licitada, compatibilizando com o projeto e a execução;

1.86. Tanque séptico: suprimido tanque séptico retangular, de alvenaria, para tanque séptico circular, pré-moldado (Item 12.1);

5.1/ 5.2 e 5.3. Guarda-corpo: suprimido o item devido à ausência de desnível superior a 60 cm nos locais com trânsito de pessoas, sendo substituído por corrimãos na rampa (Item 8.6);

5.12 e 5.13. Ares-condicionados: supressão em quantidade da planilha licitada. Haverá a necessidade do fornecimento e da instalação de apenas 1 (uma) unidade de ar-condicionado pela CONTRATADA, a ser instalado na recepção. As demais unidades serão fornecidas e instaladas pela CONTRATANTE;

5.15 e 5.17. Itens previstos e não utilizados na obra;

5.19. Totem: fornecimento a cargo da CONTRATANTE.

Consta no Apêndice 01- Reprogramação 01- Aditivo 01/2024- Contrato nº 94/2022 a planilha orçamentária reprogramada.

O valor total de **supressões** corresponde a **R\$ 34.911,67** (9,37% do contrato original), enquanto que o valor total de **aditivos** corresponde a **R\$ R\$ 61.555,41** (16,53% do contrato original). Assim, o **valor total da obra** corresponde a **R\$ R\$ 408.669,72**.

Sem mais a esclarecer, encerra-se a presente justificativa técnica, que é composta por 3 folhas, impressas no anverso e devidamente rubricadas pelo signatário, sendo esta assinada, mais Apêndice- Planilha reprogramada.

Iomerê, 27 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ELIZIANE DA SILVA
Data: 27/06/2024 09:39:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fiscalização
Eliziane da Silva
Engenheira Civil
CREA/SC: 183867-9

Prefeita Municipal
Luci Peretti

REPROGRAMAÇÃO 01- ADITIVO Nº 01/2024- CONTRATO Nº 94/2022

Proprietário: MUNICÍPIO DE IOMERÉ	Endereço: Rua Luiz Nora, Centro
VALOR DA OBRA	ORIGINAL R\$ 372.497,53 REEQUILÍBRIO R\$ 9.528,45 PLAN REEQ R\$ 382.025,98

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANTIA (ACRÉSCIMO)	PLANILHADO (ORIGINAL)	VALOR (S/ BDI)	BDI (%)	VALOR (C/ BDI) (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	CÓDIGO	FONTE
2	SUPRAESTRUTURA						R\$ 1.557,10			
2.46	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO	m²	1,92	3,84	R\$ 438,72	25,00%	R\$ 548,40	R\$ 1.052,93	-	PLAN. LICITADA COM REEQ.
2.54	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,17	-	R\$ 391,74	25,00%	R\$ 430,91	R\$ 504,17	94570	SINAPI
6	ACABAMENTO						R\$ 8.186,81			
6.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	217,96	-	R\$ 20,92	25,00%	R\$ 23,01	R\$ 5.006,49	88497	SINAPI
6.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	80,00	-	R\$ 36,14	25,00%	R\$ 39,75	R\$ 3.180,32	88496	SINAPI
7	MURO DE CONTENÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 24.832,09			
7.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	7,42	-	R\$ 552,77	25,00%	R\$ 608,05	R\$ 4.511,71	94965	SINAPI
7.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	kg	83,40	-	R\$ 12,51	25,00%	R\$ 13,76	R\$ 1.147,67	92761	SINAPI
7.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	kg	27,20	-	R\$ 11,10	25,00%	R\$ 12,21	R\$ 332,11	92762	SINAPI
7.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	kg	146,60	-	R\$ 14,51	25,00%	R\$ 15,96	R\$ 2.339,88	92759	SINAPI
7.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	96,30	-	R\$ 12,95	25,00%	R\$ 14,25	R\$ 1.371,79	104919	SINAPI
7.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	156,60	-	R\$ 14,59	25,00%	R\$ 16,05	R\$ 2.513,27	104918	SINAPI
7.7	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	17,73	-	R\$ 137,59	25,00%	R\$ 151,35	R\$ 2.683,42	92269	SINAPI
7.8	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	46,11	-	R\$ 126,77	25,00%	R\$ 139,45	R\$ 6.429,90	92265	SINAPI
7.9	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 (MUIROS)	m²	17,31	-	R\$ 106,46	25,00%	R\$ 117,11	R\$ 2.027,63	89470	SINAPI
7.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (MUIROS)	m²	16,49	-	R\$ 9,28	25,00%	R\$ 10,21	R\$ 168,33	87904	SINAPI
7.11	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (MUIROS)	m²	16,49	-	R\$ 58,56	25,00%	R\$ 64,42	R\$ 1.062,22	87775	SINAPI
7.12	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 (MUIROS)	m²	16,49	-	R\$ 3,13	25,00%	R\$ 3,44	R\$ 56,78	88412	SINAPI
7.13	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESEÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (MUIROS)	m²	16,49	-	R\$ 10,33	25,00%	R\$ 11,36	R\$ 187,38	95623	SINAPI
8	RAMPÁ DE CONCRETO ARMADO						R\$ 10.796,45			
8.1	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (10 cm)	m²	1,94	-	R\$ 648,80	25,00%	R\$ 713,68	R\$ 1.383,83	97096	SINAPI
8.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, E SPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	0,97	-	R\$ 225,88	25,00%	R\$ 248,47	R\$ 240,89	96622	SINAPI
8.3	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	19,39	-	R\$ 3,29	25,00%	R\$ 3,62	R\$ 70,17	97087	SINAPI
8.4	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021- MALHA 15x15 cm	kg	45,00	-	R\$ 15,22	25,00%	R\$ 16,74	R\$ 753,39	85662	SINAPI
8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	20,36	-	R\$ 133,86	25,00%	R\$ 147,25	R\$ 2.997,85	87262	SINAPI
8.6	CORRIMÃO DUPLO H= 0,92 E 0,70 COM PINTURA, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	23,40	-	R\$ 207,86	25,00%	R\$ 228,65	R\$ 5.350,32	-	COMPOSIÇÃO
9	PAVIMENTAÇÃO E ELÉTRICA						R\$ 3.680,65			
9.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	175,00	-	R\$ 0,73	25,00%	R\$ 0,80	R\$ 140,53	97084	SINAPI
9.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	18,11	127,00	R\$ 73,86	25,00%	R\$ 81,25	R\$ 1.471,37	-	PLAN. LICITADA COM REEQ.
9.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	22,40	-	R\$ 4,67	25,00%	R\$ 5,14	R\$ 115,07	102500	SINAPI
9.4	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	7,35	-	R\$ 50,37	25,00%	R\$ 55,41	R\$ 407,24	102513	SINAPI
9.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	16,00	-	R\$ 8,32	25,00%	R\$ 9,15	R\$ 146,43	93008	SINAPI
9.6	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	unidade	1,00	-	R\$ 143,18	25,00%	R\$ 157,50	R\$ 157,50	97881	SINAPI
9.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (REFLETORES TOTE M)	m	32,00	-	R\$ 4,79	25,00%	R\$ 5,27	R\$ 168,61	91927	SINAPI
9.8	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	unidade	6,00	-	R\$ 37,99	25,00%	R\$ 41,79	R\$ 250,73	101632	SINAPI
9.9	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	2,00	-	R\$ 374,17	25,00%	R\$ 411,59	R\$ 823,17	97601	SINAPI
10	DRENAGEM						R\$ 5.137,19			
10.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	unidade	2,00	6,00	R\$ 385,59	25,00%	R\$ 481,99	R\$ 963,98	-	PLAN. LICITADA COM REEQ.
10.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5,50	7,90	R\$ 79,37	25,00%	R\$ 99,21	R\$ 545,67	-	PLAN. LICITADA COM REEQ.

			(ACRÉSCIMO)	(ORIGINAL)	(S/ BDI)	BDI (%)	VALOR (C/ BDI) (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	CÓDIGO	FONTE
10.3	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	m	20,00	-	R\$ 67,84	25,00%	R\$ 74,62	R\$ 1.492,48	95567	SINAPI
10.4	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	3,50	7,90	R\$ 43,06	25,00%	R\$ 53,83	R\$ 188,39	-	PLAN. LICITADA COM REEQ.
10.5	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	2,50	-	R\$ 130,86	25,00%	R\$ 143,73	R\$ 359,60	4730	SINAPI
10.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	m	15,00	-	R\$ 47,54	25,00%	R\$ 52,29	R\$ 784,41	89512	SINAPI
10.7	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	unidade	10,00	-	R\$ 47,95	25,00%	R\$ 52,75	R\$ 527,45	95694	SINAPI
10.8	TÉ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	unidade	4,00	-	R\$ 62,55	25,00%	R\$ 68,81	R\$ 275,22	89571	SINAPI
11	ACESSÓRIOS							R\$ 4.037,32		
11.1	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	2,19	6,60	R\$ 603,37	25,00%	R\$ 754,21	R\$ 1.651,73	-	PLAN. LICITADA COM REEQ.
11.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unidade	1,00	-	R\$ 366,81	25,00%	R\$ 403,49	R\$ 403,49	100867	SINAPI
11.3	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unidade	2,00	-	R\$ 379,63	25,00%	R\$ 417,59	R\$ 835,19	100868	SINAPI
11.4	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unidade	2,00	-	R\$ 347,55	25,00%	R\$ 382,31	R\$ 764,61	100866	SINAPI
11.5	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unidade	1,00	-	R\$ 347,55	25,00%	R\$ 382,31	R\$ 382,31	100874	SINAPI
12	TRATAMENTO DE ESGOTO							R\$ 3.253,98		
12.1	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	unidade	1,00	-	R\$ 2.958,16	25,00%	R\$ 3.253,98	R\$ 3.253,98	98053	SINAPI
13	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO							R\$ 73,83		
13.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR, DIMENSÕES 20X40CM EM PVC, ANTI CHAMAS (SÍMBOLOS, CORESE PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) CÓDIGO 13 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unidade	2,00	-	R\$ 33,56	25,00%	R\$ 36,92	R\$ 73,83	-	COTAÇÃO
14	SUPRESSÕES PLANILHA ORIGINAL LICITADA							-R\$ 34.911,67		
2.47	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVELY ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	-0,90	2,76	R\$ 729,52	25,00%	R\$ 911,90	-R\$ 820,71	-	PLAN. LICITADA COM REEQ.
1.86	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	unidade	-1,00	1,00	R\$ 4.422,69	25,00%	R\$ 4.422,69	-R\$ 4.422,69	-	PLAN. LICITADA COM REEQ.
5.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	-5,00	5,00	R\$ 634,29	25,00%	R\$ 634,29	-R\$ 3.171,45	-	PLAN. LICITADA COM REEQ.
5.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 60 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	-19,00	19,00	R\$ 159,36	25,00%	R\$ 159,36	-R\$ 3.027,84	-	PLAN. LICITADA COM REEQ.
5.3	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-16,00	16,00	R\$ 34,25	25,00%	R\$ 34,25	-R\$ 548,00	-	PLAN. LICITADA COM REEQ.
5.6	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	-2,03	2,03	R\$ 535,79	25,00%	R\$ 535,79	-R\$ 1.087,65	-	PLAN. LICITADA COM REEQ.
5.12	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-8,00	10,00	R\$ 57,43	25,00%	R\$ 57,43	-R\$ 459,44	-	PLAN. LICITADA COM REEQ.
5.13	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	-4,00	5,00	R\$ 2.564,88	25,00%	R\$ 2.564,88	-R\$ 10.259,52	-	PLAN. LICITADA COM REEQ.
5.15	LAJE PRÉ-FABRICADA, 12 CM, PARA PISOS COM CAPA	M²	-1,00	1,00	R\$ 137,49	25,00%	R\$ 137,49	-R\$ 137,49	-	PLAN. LICITADA COM REEQ.
5.17	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	-3,00	3,00	R\$ 127,96	25,00%	R\$ 127,96	-R\$ 383,88	-	PLAN. LICITADA COM REEQ.
5.19	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEN- "MERCADO"	UN	-1,00	1,00	R\$ 10.593,00	25,00%	R\$ 10.593,00	-R\$ 10.593,00	-	PLAN. LICITADA COM REEQ.
OBS: BDI= 25% e desconto de 12%										
TOTAL DA OBRA								R\$	408.669,72	

lomerê 27 de junho de 2024

LEGENDA	
	Aditivo de item - ref. SINAPI 04/2024 ou COTAÇÃO
	Aditivo de quantidade - ref. Plan licitada
	Supressão de item - Ref. Plan licitada
	Supressão de quantidade - Ref. Plan licitada

LICITADO	R\$	
REEQUILIBRIO 01	R\$ 372.497,53	100,00%
ADITIVO 01	R\$ 9.528,45	2,56%
SUPRESSÃO 01	R\$ 61.555,41	16,53%
	-R\$ 34.911,67	-9,37%
	R\$ 408.669,72	

Limites		
Aditivo	25%	R\$ 93.124,38
Supressão	25%	R\$ 93.124,38
Aditivos	19,08%	R\$ 71.083,86
Supressão	-9,37%	-R\$ 34.911,67