



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPORTE E GRANDES EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF Iomerê/SC	BDI 1 23,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES									292.479,11	
1.			GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL						292.479,11	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						5.745,55	
1.1.1.	SINAPI-I	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (2,00X1,25m)	M2	2,50	302,64	BDI 1	372,25	930,63	RA
1.1.2.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.006,50	1,66	BDI 1	2,04	2.053,26	RA
1.1.3.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,16	20,45	BDI 1	25,15	4,02	RA
1.1.4.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	12,30	42,57	BDI 1	52,36	644,03	RA
1.1.5.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	107,54	1,18	BDI 1	1,45	155,93	RA
1.1.6.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	46,50	18,71	BDI 1	23,01	1.069,97	RA
1.1.7.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	15,12	7,03	BDI 1	8,65	130,79	RA
1.1.8.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	19,56	16,73	BDI 1	20,58	402,54	RA
1.1.9.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,60	80,03	BDI 1	98,44	354,38	RA
1.2.			INFRAESTRUTURA						6.761,48	
1.2.1.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	26,40	24,83	BDI 1	30,54	806,26	RA
1.2.2.	SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	M2	26,40	73,86	BDI 1	90,85	2.398,44	RA
1.2.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	4,30	553,23	BDI 1	680,47	2.926,02	RA
1.2.4.	SINAPI	91345	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015)	UN	2,00	256,41	BDI 1	315,38	630,76	RA
1.3.			ACABAMENTO EXTERNO FRONTAL (SAPATA/BALDRAME APARENTE)						16.129,40	
1.3.1.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,70	1.916,36	BDI 1	2.357,12	1.649,98	RA
1.3.2.	SINAPI	94103	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	20,00	204,52	BDI 1	251,56	5.031,20	RA
1.3.3.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,25	441,02	BDI 1	542,45	135,61	RA

RECURSO

←

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPORTE E GRANDES EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF Iomerê/SC	BDI 1 23,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES									292.479,11	
1.3.4.	SINAPI	87447	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	5,00	54,84	BDI 1	67,45	337,25	RA
1.3.5.	SINAPI	93028	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	128,00	57,01	BDI 1	70,12	8.975,36	RA
1.4.			ALVENARIA E REVESTIMENTOS INTERNOS					-	12.436,53	
1.4.1.	SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	72,53	55,11	BDI 1	67,79	4.916,81	RA
1.4.2.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	93,50	12,25	BDI 1	15,07	1.409,05	RA
1.4.3.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	93,50	21,69	BDI 1	26,68	2.494,58	RA
1.4.4.	SINAPI	87874	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	93,50	3,82	BDI 1	4,70	439,45	RA
1.4.5.	SINAPI	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	21,32	47,55	BDI 1	58,49	1.247,01	RA
1.4.6.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	48,65	29,30	BDI 1	36,04	1.753,35	RA
1.4.7.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	31,20	4,59	BDI 1	5,65	176,28	RA
1.5.			REVESTIMENTOS EXTERNOS ACABAMENTO TIJOLOS À VISTA (FRENTE NA RECEPÇÃO/LATERAL DE VESTIÁRIOS E BANHEIROS/FUNDOS)					-	10.735,14	
1.5.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	365,20	1,66	BDI 1	2,04	745,01	RA
1.5.2.	SINAPI	87874	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	132,15	3,82	BDI 1	4,70	621,11	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPORTE E GRANDES EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF Iomerê/SC	BDI 1 23,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES									292.479,11	
1.5.3.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	132,15	21,69	BDI 1	26,68	3.525,76	RA
1.5.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	132,15	11,08	BDI 1	13,63	1.801,20	RA
1.5.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	100,90	11,08	BDI 1	13,63	1.375,27	RA
1.5.6.	SINAPI	84677	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS	M2	189,00	11,47	BDI 1	14,11	2.666,79	RA
1.6.			ARQUIBANCADA					-	20.945,38	
1.6.1.	SINAPI	74219/1	PASSADICÓS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M2	23,00	61,00	BDI 1	75,03	1.725,69	RA
1.6.2.	SINAPI	72193	RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE VIGAMENTO	M2	23,00	58,72	BDI 1	72,23	1.661,29	RA
1.6.3.	SINAPI	74219/2	PASSADICÓS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS	M2	28,20	42,07	BDI 1	51,75	1.459,35	RA
1.6.4.	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	190,00	14,92	BDI 1	18,35	3.486,50	RA
1.6.5.	SINAPI-I	3990	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	199,60	16,85	BDI 1	20,73	4.137,71	RA
1.6.6.	SINAPI	79514/1	PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS	M2	121,80	56,57	BDI 1	69,58	8.474,84	RA
1.7.			COBERTURA					-	8.577,85	
1.7.1.	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	120,00	43,51	BDI 1	53,52	6.422,40	RA
1.7.2.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	100,00	6,82	BDI 1	8,39	839,00	RA
1.7.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	16,80	36,35	BDI 1	44,71	751,13	RA
1.7.4.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00	38,30	BDI 1	47,11	565,32	RA
1.8.			ESQUADRIAS					-	22.581,68	
1.8.1.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	700,30	BDI 1	861,37	1.722,74	RA
1.8.2.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	671,71	BDI 1	826,20	1.652,40	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPORTE E GRANDES EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF Iomerê/SC	BDI 1 23,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES										292.479,11
1.8.3.	SINAPI	73933/3	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	1,23	509,56	BDI 1	626,76	770,91	RA
1.8.4.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	8,64	757,46	BDI 1	931,68	8.049,72	RA
1.8.5.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	3,60	610,72	BDI 1	751,19	2.704,28	RA
1.8.6.	SINAPI	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	19,14	263,54	BDI 1	324,15	6.204,23	RA
1.8.7.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES NA ADAPTAÇÃO DE 2 PORTAS EXTERNAS DE FERRO DE CORRER P/ ABERTURA P/ FORA	H	40,00	20,53	BDI 1	25,25	1.010,00	RA
1.8.8.	SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	19,00	BDI 1	23,37	467,40	RA
1.9.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS WC P.N.E					-	3.770,46	
1.9.1.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,00	12,85	BDI 1	15,81	237,15	RA
1.9.2.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00	3,64	BDI 1	4,48	134,40	RA
1.9.3.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	6,93	BDI 1	8,52	42,60	RA
1.9.4.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	9,14	BDI 1	11,24	56,20	RA
1.9.5.	SINAPI	94691	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	11,16	BDI 1	13,73	41,19	RA
1.9.6.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	23,22	BDI 1	28,56	57,12	RA
1.9.7.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00	48,36	BDI 1	59,48	713,76	RA
1.9.8.	SINAPI-I	36519	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM ASSENTO	UN	1,00	789,94	BDI 1	971,63	971,63	RA
1.9.9.	SINAPI-I	11781	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1,00	121,00	BDI 1	148,83	148,83	RA
1.9.10.	SINAPI	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	580,56	BDI 1	714,09	714,09	RA
1.9.11.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	3,00	177,10	BDI 1	217,83	653,49	RA
1.10.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS WCS ANTIGOS					-	12.284,56	

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPORTE E GRANDES EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF Iomerê/SC	BDI 1 23,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES										292.479,11
1.10.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00	177,08	BDI 1	217,81	1.742,48	RA
1.10.2.	SINAPI-I	10430	MICTORIO SIFONADO LOUCA COR SEM COMPLEMENTOS	UN	7,00	288,90	BDI 1	355,35	2.487,45	RA
1.10.3.	SINAPI-I	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	7,00	128,57	BDI 1	158,14	1.106,98	RA
1.10.4.	SINAPI-I	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	9,00	25,23	BDI 1	31,03	279,27	RA
1.10.5.	SINAPI-I	11781	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	9,00	121,00	BDI 1	148,83	1.339,47	RA
1.10.6.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	176,23	BDI 1	216,76	216,76	RA
1.10.7.	SINAPI	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	4,00	684,68	BDI 1	842,16	3.368,64	RA
1.10.8.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	147,70	BDI 1	181,67	1.090,02	RA
1.10.9.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	3,00	177,10	BDI 1	217,83	653,49	RA
1.11.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	9.081,06	
1.11.1.	SINAPI	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	5,00	97,29	BDI 1	119,67	598,35	RA
1.11.2.	SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	5,00	40,59	BDI 1	49,93	249,65	RA
1.11.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	5,49	BDI 1	6,75	202,50	RA
1.11.4.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	3,23	BDI 1	3,97	198,50	RA
1.11.5.	SINAPI	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	57,73	BDI 1	71,01	142,02	RA
1.11.6.	SINAPI-I	13390	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.	UN	24,00	64,68	BDI 1	79,56	1.909,44	RA
1.11.7.	SINAPI	72278	LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00	103,19	BDI 1	126,92	3.046,08	RA
1.11.8.	SINAPI-I	39255	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	100,00	9,72	BDI 1	11,96	1.196,00	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPORTE E GRANDES EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF Iomerê/SC	BDI 1 23,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES										292.479,11
1.11.9.	SINAPI-I	39273	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	20,00	2,40	BDI 1	2,95	59,00	RA
1.11.10.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	4,47	BDI 1	5,50	1.100,00	RA
1.11.11.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	193,58	BDI 1	238,10	238,10	RA
1.11.12.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	13,44	BDI 1	16,53	33,06	RA
1.11.13.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00	15,64	BDI 1	19,24	76,96	RA
1.11.14.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	25,53	BDI 1	31,40	31,40	RA
1.12.			PINTURA INTERNA					-	3.983,75	
1.12.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	516,00	1,66	BDI 1	2,04	1.052,64	RA
1.12.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	123,50	11,08	BDI 1	13,63	1.683,31	RA
1.12.3.	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	48,00	14,92	BDI 1	18,35	880,80	RA
1.12.4.	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	20,00	14,92	BDI 1	18,35	367,00	RA
1.13.			ACABAMENTOS QUADRA POLIESPORTIVA					-	57.856,72	
1.13.1.	SINAPI	84123	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATÉ DE CONCR APARENTE ANTIGO	M2	540,00	6,04	BDI 1	7,43	4.012,20	RA
1.13.2.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	100,50	10,73	BDI 1	13,20	1.326,60	RA
1.13.3.	SINAPI	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	349,00	16,57	BDI 1	20,38	7.112,62	RA
1.13.4.	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	191,00	22,58	BDI 1	27,77	5.304,07	RA
1.13.5.	SINAPI	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2	50,00	37,23	BDI 1	45,79	2.289,50	RA
1.13.6.	SINAPI-I	7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	5,00	24,56	BDI 1	30,21	151,05	RA
1.13.7.	SINAPI	79514/1	PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS	M2	110,00	56,57	BDI 1	69,58	7.653,80	RA
1.13.8.	SINAPI	84666	POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA	M2	540,00	19,38	BDI 1	23,84	12.873,60	RA
1.13.9.	SINAPI-I	20209	PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	100,00	12,81	BDI 1	15,76	1.576,00	RA
1.13.10.	Cotação		PINTURA BRASÃO DO MUNICÍPIO	UN	1,00	1.219,51	BDI 1	1.500,00	1.500,00	RA
1.13.11.	Cotação		PROTEÇÃO ACOLCHOADA PAREDE - TATAME EM E.V.A (100X100X4cm)	M2	116,00	89,90	BDI 1	110,58	12.827,28	RA
1.13.12.	Cotação		ASSENTOS PLÁSTICOS MODELO PADRÃO L=46cm COR VERMELHA)	UN	20,00	50,00	BDI 1	61,50	1.230,00	RA
1.14.			ACABAMENTOS CANCHA BOCHA/BOLICHE					-	19.925,70	
1.14.1.	SINAPI	95969	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	M3	0,50	1.943,62	BDI 1	2.390,65	1.195,33	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPORTE E GRANDES EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF Iomerê/SC	BDI 1 23,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES										292.479,11
1.14.2.	SINAPI	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	73,68	63,63	BDI 1	78,26	5.766,20	RA
1.14.3.	SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	61,40	44,24	BDI 1	54,42	3.341,39	RA
1.14.4.	SINAPI-I	3992	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	106,80	20,68	BDI 1	25,44	2.716,99	RA
1.14.5.	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	32,04	14,92	BDI 1	18,35	587,93	RA
1.14.6.	SINAPI	79514/1	PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS	M2	90,80	56,57	BDI 1	69,58	6.317,86	RA
1.15.			ACABAMENTO BANCADA BAR					-	779,78	
1.15.1.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	2,00	316,98	BDI 1	389,89	779,78	RA
1.16.			ACABAMENTOS FINAIS					-	1.593,04	
1.16.1.	Cotação		PLACA IDENTIFICAÇÃO EXTERNA DO GINÁSIO (TOTEM)	UN	1,00	1.000,00	BDI 1	1.230,00	1.230,00	RA
1.16.2.	SINAPI-I	38639	MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* M	UN	4,00	73,79	BDI 1	90,76	363,04	RA
1.17.			LIMPEZA					-	4.079,08	
1.17.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.999,55	1,66	BDI 1	2,04	4.079,08	RA
1.18.			SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO - SINALIZAÇÃO EMERGÊNCIA					-	7.806,18	
1.18.1.	MERCADO		PLACA DE SINALIZAÇÃO ABANDONO LOCAL "LUMINOSA" (FORN. E INSTALAÇÃO)	UN	5,00	60,55	BDI 1	74,48	372,40	RA
1.18.2.	MERCADO		PLACA DE SINALIZAÇÃO ABANDONO LOCAL C/ SETA DE DIREÇÃO "REFLETIVA" (FORN. E INSTALAÇÃO)	UN	12,00	10,00	BDI 1	12,30	147,60	RA
1.18.3.	SINAPI-I	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	24,00	30,22	BDI 1	37,17	892,08	RA
1.18.4.	MERCADO		BLOCO AUTÔNOMO LUZ EMERGÊNCIA C/ 2 FAROIS LEDS (1000 LUMENS) AUT. 2hs	UN	13,00	179,85	BDI 1	221,22	2.875,86	RA
1.18.5.	MERCADO		TOMADA FN +T P/ ALIMENTAÇÃO DE BLOCO E PLACAS DE ILUMINAÇÃO (FORN. E INST.)	UN	56,00	7,76	BDI 1	9,54	534,24	RA
1.18.6.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	2,63	BDI 1	3,23	646,00	RA
1.18.7.	SINAPI	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	100,00	7,00	BDI 1	8,61	861,00	RA
1.18.8.	MERCADO		CANALETA 20X10 COM FITA ADESIVA	M	100,00	8,05	BDI 1	9,90	990,00	RA
1.18.9.	MERCADO		FIO CCI 2 PARES	M	150,00	2,05	BDI 1	2,52	378,00	RA
1.18.10.	SINAPI-I	1891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UM	100,00	0,80	BDI 1	0,98	98,00	RA
1.18.11.	SINAPI-I	39138	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	UN	50,00	0,18	BDI 1	0,22	11,00	RA
1.19.			EXTINTOR					-	1.028,02	
1.19.1.	SINAPI	72553	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	111,96	BDI 1	137,71	963,97	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPORTE E GRANDES EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF Iomerê/SC	BDI 1 23,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES										292.479,11
1.19.2.	MERCADO		PICTOGRAMA P/ EXTINTOR DE PÓ QUIMICO TIPO ABC 4KG (FORN. E INST)	-	7,00	7,44	BDI 1	9,15	64,05	RA
1.20.			SISTEMA DETECÇÃO E CENTRAL DE ALARME					-	5.083,84	
1.20.1.	MERCADO		CENTRAL DE ALARME AUTOMATICA - AUT. DE 2hs COM 12 LAÇOS 220V/24Vcc (FORN. E INST.)	UN	1,00	675,13	BDI 1	830,41	830,41	RA
1.20.2.	MERCADO		ACIONADOR ALARME TIPO QUEBRA VIDRO C/ SIRENA CONJ. 24 Vcc - E IND. VISUAL (FORN. E INST.)	UN	6,00	68,14	BDI 1	83,81	502,86	RA
1.20.3.	MERCADO		ELETRODUTO VERMELHO 1/2"	M	100,00	15,30	BDI 1	18,82	1.882,00	RA
1.20.4.	MERCADO		FIO CCI 2 PARES	M	100,00	2,05	BDI 1	2,52	252,00	RA
1.20.5.	MERCADO		CONDULETE 1/2" VERMELHO	M	100,00	7,42	BDI 1	9,13	913,00	RA
1.20.6.	MERCADO		ABRAÇADEIRA 1/2" VERMELHA	UN	20,00	1,32	BDI 1	1,62	32,40	RA
1.20.7.	MERCADO		COTOVELO JOELHO 1/2" VERMELHO	UN	30,00	12,05	BDI 1	14,82	444,60	RA
1.20.8.	MERCADO		ADAPTADOR 1/2" VERMELHO	UN	8,00	2,80	BDI 1	3,44	27,52	RA
1.20.9.	MERCADO		LUVA DE ENCAIXE P/ ELETRODUTO 1/2" VERMELHO	UN	20,00	1,65	BDI 1	2,03	40,60	RA
1.20.10.	MERCADO		PARAFUSO PHILIOS 6mm	UN	50,00	0,17	BDI 1	0,21	10,50	RA
1.20.11.	MERCADO		ESPELHO CEGO 1/2"	UN	10,00	4,05	BDI 1	4,98	49,80	RA
1.20.12.	MERCADO		BUCHA 6mm	UN	50,00	0,17	BDI 1	0,21	10,50	RA
1.20.13.	MERCADO		INDICADOR VISUAL P/ ALARME DE INCÊNDIO	UN	5,00	14,25	BDI 1	17,53	87,65	RA
1.21.			SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO					-	34.929,62	
1.21.1.	SINAPI	72283	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	677,68	BDI 1	833,55	3.334,20	RA
1.21.2.	SINAPI-I	10922	HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 75 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXAÇÃO)	UN	4,00	3.532,06	BDI 1	4.344,43	17.377,72	RA
1.21.3.	SINAPI-I	10924	HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM	UN	1,00	2.198,86	BDI 1	2.704,60	2.704,60	RA
1.21.4.	SINAPI-I	21014	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	140,00	47,34	BDI 1	58,23	8.152,20	RA
1.21.5.	SINAPI-I	9889	UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"	UN	5,00	97,68	BDI 1	120,15	600,75	RA
1.21.6.	SINAPI-I	3590	TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	15,00	149,60	BDI 1	184,01	2.760,15	RA
1.22.			RESERVATÓRIO SUPERIOR (CASTELO D'ÁGUA) 5m X 5m					-	26.364,29	
1.22.1.	SINAPI-I	37105	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	UN	2,00	1.580,36	BDI 1	1.943,84	3.887,68	RA
1.22.2.	SINAPI	95952	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M3	8,44	1.322,64	BDI 1	1.626,85	13.730,61	RA
1.22.3.	SINAPI	92486	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	50,00	96,88	BDI 1	119,16	5.958,00	RA
1.22.4.	SINAPI-I	3746	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	50,00	45,33	BDI 1	55,76	2.788,00	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPORTE E GRANDES EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF Iomerê/SC	BDI 1 23,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES									
292.479,11									

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Iomerê/SC
Local

segunda-feira, 29 de abril de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: 7402665

RECURSO
←