



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-18 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÊ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Iomerê/SC	<b>BDI 1</b> 20,54%	<b>BDI 2</b> 15,02%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÊ</b>									<b>460.128,71</b>	
<b>1.</b>			<b>REFORMA PRAÇA MUNICIPAL</b>						<b>460.128,71</b>	
<b>1.1.</b>			<b>DEMOLIÇÕES</b>						<b>9.139,37</b>	
1.1.1.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	16,76	186,49	BDI 1	224,80	3.767,65	RA
1.1.2.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	115,71	18,71	BDI 1	22,55	2.609,26	RA
1.1.3.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	63,45	18,71	BDI 1	22,55	1.430,80	RA
1.1.4.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	81,94	12,77	BDI 1	15,39	1.261,06	RA
1.1.5.	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	50,00	0,54	BDI 1	0,65	32,50	RA
1.1.6.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	30,00	1,05	BDI 1	1,27	38,10	RA
<b>1.2.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>10.660,34</b>	
1.2.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", DE *2,0 X 1,125" M	M2	2,50	230,00	BDI 1	277,24	693,10	RA
1.2.2.	SINAPI	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	676,00	1,66	BDI 1	2,00	1.352,00	RA
1.2.3.	SINAPI	74077/003	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	676,00	5,23	BDI 1	6,30	4.258,80	RA
1.2.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	39,64	56,76	BDI 1	68,42	2.712,17	RA
1.2.5.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	39,64	34,41	BDI 1	41,48	1.644,27	RA
<b>1.3.</b>			<b>INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA</b>						<b>68.109,19</b>	
1.3.1.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	39,64	1.268,57	BDI 1	1.529,13	60.614,71	RA
1.3.2.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	63,00	24,83	BDI 1	29,93	1.885,59	RA
1.3.3.	SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	M2	63,00	73,86	BDI 1	89,03	5.608,89	RA
<b>1.4.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO COMPLETA</b>						<b>40.481,99</b>	
1.4.1.	SINAPI	73864	NIVELAMENTO/COMPACTAÇÃO DO SOLO	M2	158,00	0,21	BDI 1	0,25	39,50	RA
1.4.2.	Composição	93028	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 4 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	158,00	54,93	BDI 1	66,21	10.461,18	RA
1.4.3.	Composição	93030	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 4 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	270,00	61,22	BDI 1	73,79	19.923,30	RA

RECURSO

←



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-18 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÊ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Iomerê/SC	<b>BDI 1</b> 20,54%	<b>BDI 2</b> 15,02%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÊ</b>										
									<b>460.128,71</b>	
1.4.4.	SINAPI	91345	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015)	UN	8,00	256,41	BDI 1	309,08	2.472,64	RA
1.4.5.	SINAPI-I	40515	BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADUADO/GRAMEIRO, *60 CM X 45* CM, E = *7* CM, COR NATURAL	M2	114,60	54,91	BDI 1	66,19	7.585,37	RA
<b>1.5.</b>			<b>ALVENARIA E REVESTIMENTOS</b>					-	<b>13.203,54</b>	
1.5.1.	SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	30,20	55,11	BDI 1	66,43	2.006,19	RA
1.5.2.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	30,20	12,25	BDI 1	14,77	446,05	RA
1.5.3.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	60,40	21,69	BDI 1	26,15	1.579,46	RA
1.5.4.	SINAPI	87874	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	60,40	3,82	BDI 1	4,60	277,84	RA
1.5.5.	SINAPI	73743/1	PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	50,00	147,57	BDI 1	177,88	8.894,00	RA
<b>1.6.</b>			<b>DECK EM MADEIRA</b>					-	<b>36.341,87</b>	
1.6.1.	Cotação	MERCADO	MADEIRA EUCALIPTO AUTOCLAVADA (DECK RÉGUA 10,0cmX2,5cmX300cm C/ COLOCAÇÃO) PÓRTICO	M2	175,00	50,58	BDI 1	60,97	10.669,75	RA
1.6.2.	Cotação	MERCADO	MADEIRA EUCALIPTO AUTOCLAVADA (DECK RÉGUA 10,0cmX2,5cmX300cm C/ COLOCAÇÃO) PLAYGROUND/PRAÇA ALIMENTAÇÃO	M2	250,65	50,58	BDI 1	60,97	15.282,13	RA
1.6.3.	SINAPI-I	20213	VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 12* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	70,00	15,74	BDI 1	18,97	1.327,90	RA
1.6.4.	SINAPI	84645	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE, 2 DEMAOS	M2	425,65	17,66	BDI 1	21,29	9.062,09	RA
<b>1.7.</b>			<b>PERGOLADO</b>					-	<b>24.855,60</b>	
1.7.1.	Cotação		MÃO DE OBRA C/ PARAFUSOS E PREGOS	VB	1,00	2.370,00	BDI 1	2.856,80	2.856,80	RA
1.7.2.	Cotação		PILARES MADEIRA EUCALIPTO 15 X 15 X 3m	PC	72,00	53,88	BDI 1	64,95	4.676,40	RA
1.7.3.	Cotação		TERÇAS MADEIRA EUCALIPTO 8 X 15 X 3,5m	PC	56,00	54,28	BDI 1	65,43	3.664,08	RA
1.7.4.	Cotação		CAIBROS MADEIRA EUCALIPTO 6,5 X 12 X 3,5m	PC	168,00	21,19	BDI 1	25,54	4.290,72	RA
1.7.5.	SINAPI	84645	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE, 2 DEMAOS	M2	440,00	17,66	BDI 1	21,29	9.367,60	RA
<b>1.8.</b>			<b>COBERTURA (PRAÇA ALIMENTAÇÃO)</b>					-	<b>15.013,80</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-18 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÊ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Iomerê/SC	<b>BDI 1</b> 20,54%	<b>BDI 2</b> 15,02%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÊ</b>										<b>460.128,71</b>
1.8.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	30,00	26,33	BDI 1	31,74	952,20	RA
1.8.2.	Cotação	DEINFRA 43715	COBERTURA EM POLICARBONATO (PRAÇA ALIMENTAÇÃO)	M2	105,00	111,10	BDI 1	133,92	14.061,60	RA
<b>1.9.</b>			<b>PONTO DE ÔNIBUS</b>					-	<b>14.203,64</b>	
1.9.1.	Composição	SINAPI-i-13340	PILARES PERFIL "U" CHAPÁ DE AÇO DOBRADA E=3,04mm H=30cm ABAS=10cm (4,47Kg/m) OBS: SOLDADOS 2 PERFIS "U"	M	30,00	36,98	BDI 1	44,58	1.337,40	RA
1.9.2.	Composição	SINAPI-i-13340	VIGAS PERFIL "U" CHAPÁ DE AÇO DOBRADA E=3,04mm H=30cm ABAS=10cm (4,47Kg/m) OBS: SOLDADOS 2 PERFIS "U"	M	22,00	36,98	BDI 1	44,58	980,76	RA
1.9.3.	SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	21,57	BDI 1	26,00	416,00	RA
1.9.4.	SINAPI-I	3992	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	48,00	20,68	BDI 1	24,93	1.196,64	RA
1.9.5.	SINAPI	84093	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	22,00	31,27	BDI 1	37,69	829,18	RA
1.9.6.	SINAPI-I	14170	TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 120 MM, E = 0,95 MM, SEM PINTURA	M2	33,54	61,40	BDI 1	74,01	2.482,30	RA
1.9.7.	SINAPI-I	4016	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA TIPO GLASS 3 MM, TIPO II, CLASSE C, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	M2	33,54	18,40	BDI 1	22,18	743,92	RA
1.9.8.	Cotação	DEINFRA 43715	FECHAMENTO LATERAL C/ CHAPAS EM POLICARBONATO	M2	45,00	111,10	BDI 1	133,92	6.026,40	RA
1.9.9.	SINAPI-I	11711	RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA	UN	2,00	5,80	BDI 1	6,99	13,98	RA
1.9.10.	SINAPI	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	10,00	12,14	BDI 1	14,63	146,30	RA
1.9.11.	SINAPI	89514	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	6,38	BDI 1	7,69	30,76	RA
<b>1.10.</b>			<b>GAZEBO</b>					-	<b>10.543,84</b>	
1.10.1.	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	65,00	71,29	BDI 1	85,93	5.585,45	RA
1.10.2.	SINAPI-I	21138	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 A 11 CM (PARA CERCA)	M	105,60	4,87	BDI 1	5,87	619,87	RA
1.10.3.	SINAPI-I	4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM	M	24,00	9,42	BDI 1	11,35	272,40	RA
1.10.4.	SINAPI	84093	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	28,00	31,27	BDI 1	37,69	1.055,32	RA
1.10.5.	Cotação	MERCADO	TELHA TAUBILHA RÚSTICA EM PINNUS TRATADO (GAZEBO) A=65m2	M2	780,00	3,20	BDI 1	3,86	3.010,80	RA
<b>1.11.</b>			<b>CHAFARIZ (REVESTIMENTO)</b>					-	<b>5.151,34</b>	
1.11.1.	SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	74,30	44,24	BDI 1	53,33	3.962,42	RA
1.11.2.	Cotação		MADEIRA EUCALIPTO AUTOCLAVADA (DECK RÉGUA 10,0cmX2,5cmX300cm C/ COLOCAÇÃO) CHAFARIZ	M2	19,50	50,58	BDI 1	60,97	1.188,92	RA
<b>1.12.</b>			<b>ESQUADRIAS PRAÇA ALIMENTAÇÃO</b>					-	<b>7.880,12</b>	

RECURSO

←



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-18 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÊ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Iomerê/SC	<b>BDI 1</b> 20,54%	<b>BDI 2</b> 15,02%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÊ</b>										<b>460.128,71</b>
1.12.1.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	5,40	450,72	BDI 1	543,30	2.933,82	RA
1.12.2.	Composição	73838/1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	M2	4,20	977,01	BDI 1	1.177,69	4.946,30	RA
<b>1.13.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>61.718,01</b>	
1.13.1.	SINAPI	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00	97,29	BDI 1	117,27	469,08	RA
1.13.2.	SINAPI-I	38194	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	10,00	40,59	BDI 1	48,93	489,30	RA
1.13.3.	SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	6,00	77,64	BDI 1	93,59	561,54	RA
1.13.4.	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	6,00	60,00	BDI 1	72,32	433,92	RA
1.13.5.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	9,29	BDI 1	11,20	280,00	RA
1.13.6.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	9,29	BDI 1	11,20	280,00	RA
1.13.7.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	9,29	BDI 1	11,20	280,00	RA
1.13.8.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	9,29	BDI 1	11,20	280,00	RA
1.13.9.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	9,29	BDI 1	11,20	280,00	RA
1.13.10.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	221,00	3,23	BDI 1	3,89	859,69	RA
1.13.11.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	3,23	BDI 1	3,89	116,70	RA
1.13.12.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	221,00	3,23	BDI 1	3,89	859,69	RA
1.13.13.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	4,47	BDI 1	5,39	161,70	RA
1.13.14.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	971,00	4,47	BDI 1	5,39	5.233,69	RA

RECURSO

←



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-18 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÊ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Iomerê/SC	<b>BDI 1</b> 20,54%	<b>BDI 2</b> 15,02%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÊ</b>										<b>460.128,71</b>
1.13.15.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.004,00	4,47	BDI 1	5,39	5.411,56	RA
1.13.16.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	93,00	4,47	BDI 1	5,39	501,27	RA
1.13.17.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	4,47	BDI 1	5,39	161,70	RA
1.13.18.	SINAPI	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	22,00	35,05	BDI 1	42,25	929,50	RA
1.13.19.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	176,02	BDI 1	212,17	212,17	RA
1.13.20.	SINAPI	72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00	22,52	BDI 1	27,15	814,50	RA
1.13.21.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00	12,84	BDI 1	15,48	77,40	RA
1.13.22.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	13,44	BDI 1	16,20	16,20	RA
1.13.23.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	22,94	BDI 1	27,65	27,65	RA
1.13.24.	SINAPI-I	39466	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	UN	4,00	91,00	BDI 1	109,69	438,76	RA
1.13.25.	SINAPI-I	40400	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM	M	650,00	0,98	BDI 1	1,18	767,00	RA
1.13.26.	SINAPI-I	40402	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM	M	120,00	1,85	BDI 1	2,23	267,60	RA
1.13.27.	SINAPI-I	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	25,00	1,67	BDI 1	2,01	50,25	RA
1.13.28.	SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	12,00	12,25	BDI 1	14,77	177,24	RA
1.13.29.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	30,00	37,14	BDI 1	44,77	1.343,10	RA
1.13.30.	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	2,00	39,59	BDI 1	47,72	95,44	RA
1.13.31.	SINAPI-I	39386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	20,00	47,62	BDI 1	57,40	1.148,00	RA
1.13.32.	SINAPI-I	39388	LAMPADA LED TIPO DICOICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10)	UN	29,00	42,68	BDI 1	51,45	1.492,05	RA
1.13.33.	SINAPI-I	39388	LAMPADA LED TIPO DICOICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10)	UN	10,00	42,68	BDI 1	51,45	514,50	RA
1.13.34.	SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	4,00	219,30	BDI 1	264,34	1.057,36	RA
1.13.35.	Cotação	MERCADO	LAMPADA PAR38 15W - E27 BRANCO FRIO 6500K PRIME	-	118,00	33,59	BDI 1	40,49	4.777,82	RA
1.13.36.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	16,00	75,92	BDI 1	91,51	1.464,16	RA
1.13.37.	Cotação	MERCADO	LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO SOLO C/ GRADE -PRETO - E27	PÇ	118,00	128,00	BDI 1	154,29	18.206,22	RA

RECURSO

←



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-18 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÊ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Iomerê/SC	<b>BDI 1</b> 20,54%	<b>BDI 2</b> 15,02%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÊ</b>										
1.13.38.	Cotação	MERCADO	LUMINÁRIA DL-510 - ALUMÍNIO - E40	PÇ	4,00	189,00	BDI 1	227,82	911,28	RA
-	Cotação	MERCADO	MASSA A BASE DE BORRACHA	CX	5,00		BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	MERCADO	PARAFUSO 16X45mm	PÇ	16,00		BDI 1	-	-	RA
1.13.39.	Cotação	MERCADO	PENDENTE EXTERNO TIPO LAMPIÃO - PRETO - E27	PÇ	10,00	94,12	BDI 1	113,45	1.134,50	RA
1.13.40.	Cotação	MERCADO	POSTE DE JARDIM TROPICAL C/ GLOCO BOCA 15 - PRETO - E27	PÇ	20,00	288,90	BDI 1	348,24	6.964,80	RA
1.13.41.	SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	5,00	219,30	BDI 1	264,34	1.321,70	RA
1.13.42.	SINAPI	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	30,86	BDI 1	37,20	186,00	RA
1.13.43.	Cotação	MERCADO	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40x46cm, 125kN	PÇ	11,00	50,00	BDI 1	60,27	662,97	RA
<b>1.14.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>801,60</b>	
1.14.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	60,00	11,08	BDI 1	13,36	801,60	RA
<b>1.15.</b>			<b>ALAMBRADO QUADRA DE AREIA</b>					-	<b>17.980,60</b>	
1.15.1.	SINAPI-I	10935	TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	M2	604,80	20,12	BDI 1	24,25	14.666,40	RA
1.15.2.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	1.626,56	BDI 1	1.960,66	1.960,66	RA
1.15.3.	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRI-MIDO).	M2	25,92	16,49	BDI 1	19,88	515,29	RA
1.15.4.	SINAPI	79499/1	PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAOS D/TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO	UN	35,00	19,87	BDI 1	23,95	838,25	RA
<b>1.16.</b>			<b>DRENAGEM QUADRA AREIA</b>					-	<b>6.987,22</b>	
1.16.1.	SINAPI	79480	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	40,80	2,18	BDI 1	2,63	107,30	RA
1.16.2.	SINAPI	83739	FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10	M2	161,50	4,45	BDI 1	5,36	865,64	RA
1.16.3.	SINAPI	83668	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	13,60	105,71	BDI 1	127,42	1.732,91	RA
1.16.4.	SINAPI	94102	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	13,60	158,57	BDI 1	191,14	2.599,50	RA
1.16.5.	SINAPI	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	2,00	145,87	BDI 1	175,83	351,66	RA
1.16.6.	SINAPI-I	7796	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	10,00	29,43	BDI 1	35,47	354,70	RA
1.16.7.	SINAPI	92834	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	10,00	6,91	BDI 1	8,33	83,30	RA

RECURSO

←



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-18 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÊ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Iomerê/SC	<b>BDI 1</b> 20,54%	<b>BDI 2</b> 15,02%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÊ</b>										<b>460.128,71</b>
1.16.8.	SINAPI-I	7795	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	5,00	56,36	BDI 1	67,94	339,70	RA
1.16.9.	SINAPI	92838	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	5,00	10,62	BDI 1	12,80	64,00	RA
1.16.10.	SINAPI	93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	27,20	14,90	BDI 1	17,96	488,51	RA
<b>1.17.</b>			<b>PAISAGISMO</b>					-	<b>39.233,14</b>	
1.17.1.	Cotação		CANELA DOCE	-	3,00	13,91	BDI 2	16,00	48,00	RA
1.17.2.	Cotação		PODOCARPUS	-	12,00	22,00	BDI 2	25,30	303,60	RA
1.17.3.	Cotação		NOLINA	-	7,00	70,00	BDI 2	80,51	563,57	RA
1.17.4.	Cotação		EXTREMOSA	-	8,00	13,91	BDI 2	16,00	128,00	RA
1.17.5.	Cotação		JABOTICABA	-	5,00	140,00	BDI 2	161,03	805,15	RA
1.17.6.	Cotação		PITANGA	-	4,00	14,00	BDI 2	16,10	64,40	RA
1.17.7.	Cotação		CEREJA JAPONICA	-	6,00	18,00	BDI 2	20,70	124,20	RA
1.17.8.	Cotação		GUABIJU	-	4,00	14,00	BDI 2	16,10	64,40	RA
1.17.9.	Cotação		IPÊ ROXO	-	3,00	18,00	BDI 2	20,70	62,10	RA
1.17.10.	Cotação		QUARESMEIRA	-	7,00	31,00	BDI 2	35,66	249,62	RA
1.17.11.	Cotação		JASMIN GARDENIA	-	7,00	26,00	BDI 2	29,91	209,37	RA
1.17.12.	Cotação		LANTANA CAMARA	-	124,00	0,90	BDI 2	1,04	128,96	RA
1.17.13.	Cotação		TRASCHYCARPUS FORTUNEI	-	6,00	87,00	BDI 2	100,07	600,42	RA
1.17.14.	Cotação		DIANELA	-	124,00	13,05	BDI 2	15,01	1.861,24	RA
1.17.15.	Cotação		LIRIOPE	-	62,00	1,80	BDI 2	2,07	128,34	RA
1.17.16.	Cotação		MOREIA BRANCA	-	65,00	13,00	BDI 2	14,95	971,75	RA
1.17.17.	Cotação		LAMBARI ROXO	-	3.280,00	2,17	BDI 2	2,50	8.200,00	RA
1.17.18.	Cotação		GRAMA AMENDOIM	-	1,00	26,10	BDI 2	30,02	30,02	RA
1.17.19.	Cotação		GRAMA SÃO CARLOS	-	2.000,00	7,40	BDI 2	8,51	17.020,00	RA
1.17.20.	Cotação		IMPATIENS	-	1.300,00	0,87	BDI 2	1,00	1.300,00	RA
1.17.21.	Cotação		SALVIA	-	1.300,00	0,61	BDI 2	0,70	910,00	RA
1.17.22.	Cotação		BOCA LEÃO	-	1.300,00	0,61	BDI 2	0,70	910,00	RA
1.17.23.	Cotação		CRAVO	-	1.300,00	0,61	BDI 2	0,70	910,00	RA
1.17.24.	Cotação		CRAVINA	-	1.300,00	0,61	BDI 2	0,70	910,00	RA
1.17.25.	Cotação		AMOR PERFEITO	-	1.300,00	0,61	BDI 2	0,70	910,00	RA
1.17.26.	Cotação		ERICA	-	1.300,00	0,61	BDI 2	0,70	910,00	RA
1.17.27.	Cotação		ALISON	-	1.300,00	0,61	BDI 2	0,70	910,00	RA
<b>1.18.</b>			<b>MOBILIÁRIO PRAÇA</b>					-	<b>57.471,04</b>	
1.18.1.	Cotação		MESA C/ BANCOS EM MADEIRA C/ ESPAÇO P/ PLANTIO DE FLORES DA ESTAÇÃO NO CENTRO. (FEITA SOB ENCOMENDA NAS DIMENSÕES ESPECÍFICAS EM DETALHAMENTO)	UN	4,00	3.460,30	BDI 2	3.980,04	15.920,16	RA

RECURSO

←



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-18 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÊ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Iomerê/SC	<b>BDI 1</b> 20,54%	<b>BDI 2</b> 15,02%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÊ</b>										<b>460.128,71</b>
1.18.2.	Cotação		BANCO C/ PERNAS DE CONCRETO E ASSENTOS EM MADEIRA C/ ENCOSTO (ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO)	UN	18,00	721,61	BDI 2	830,00	14.940,00	RA
1.18.3.	Cotação		BANCO RETO C/ PERNAS DE CONCRETO E ASSENTO EM MADEIRA S/ ENCOSTO (ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO)	UN	12,00	339,07	BDI 2	390,00	4.680,00	RA
1.18.4.	Cotação		FLOREIRA C/ 4 ASSENTOS DE ESTRUTURA E RECIPIENTE DE AÇO E REVESTIMENTO EM MADEIRA	UN	3,00	3.890,00	BDI 2	4.474,28	13.422,84	RA
1.18.5.	Cotação		CONJUNTO DE MESA DE XADREZ C/ BANCOS EM CONCRETO REDONDOS (FEITA SOB ENCOMENDA NAS DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM DETALHAMENTO)	UN	4,00	808,56	BDI 2	930,01	3.720,04	RA
1.18.6.	Cotação		LIXEIRA SOBRE 1 PERNA, REVESTIMENTO EM RIPAS DE MADEIRA PLÁSTICA, COM TAMPA (DIMENSÕES CONFORME DETALHAMENTO)	UN	12,00	346,90	BDI 2	399,00	4.788,00	RA
<b>1.19.</b>			<b>BRINQUEDOS</b>						<b>18.485,52</b>	
1.19.1.	Cotação		BALANÇO INFANTIL C/ 2 ASSENTOS (ÁREA 4m X 5m)	UN	2,00	1.643,19	BDI 2	1.890,00	3.780,00	RA
1.19.2.	Cotação		CARROSSEL INFANTIL 8 LUGARES (3m DE DIÂMETRO)	UN	3,00	1.617,11	BDI 2	1.860,00	5.580,00	RA
1.19.3.	Cotação		GANGORRA DE ALUMÍNIO (2,70m DE COMPRIMENTO)	UN	3,00	1.356,29	BDI 2	1.560,00	4.680,00	RA
1.19.4.	Cotação		BALANÇO NINHO	UN	1,00	3.865,00	BDI 2	4.445,52	4.445,52	RA
<b>1.20.</b>			<b>LIMPEZA</b>						<b>1.866,94</b>	
1.20.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	646,00	2,40	BDI 1	2,89	1.866,94	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Iomerê/SC  
**Local**  
  
quarta-feira, 17 de abril de 2019  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** JEAN MARCELO ZIERO  
**CREA/CAU:** A32454-0  
**ART/RRT:** 0