

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPORTE E GRANDES EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF Iomerê/SC	BDI 1 20,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES									319.651,01	
1.			GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL						319.651,01	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						961,21	
1.1.1.	SINAPI-I	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (2,00X1,25m)	M2	2,50	319,06	BDI 1	382,87	957,18	RA
1.1.2.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	0,16	21,00	BDI 1	25,20	4,03	RA
1.2.			INFRAESTRUTURA						7.040,56	
1.2.1.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 06/2014	M2	26,40	26,34	BDI 1	31,61	834,50	RA
1.2.2.	SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	26,40	80,20	BDI 1	96,24	2.540,74	RA
1.2.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	4,30	586,77	BDI 1	704,12	3.027,72	RA
1.2.4.	SINAPI	91345	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015)	UN	2,00	265,67	BDI 1	318,80	637,60	RA
1.3.			ACABAMENTO EXTERNO FRONTAL (SAPATA/BALDRAME APARENTE)						15.635,91	
1.3.1.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017	M3	0,70	2.136,78	BDI 1	2.564,14	1.794,90	RA
1.3.2.	SINAPI	94103	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M3	20,00	211,28	BDI 1	253,54	5.070,80	RA
1.3.3.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017	M3	0,25	462,00	BDI 1	554,40	138,60	RA
1.3.4.	SINAPI	87447	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	5,00	53,64	BDI 1	64,37	321,85	RA
1.3.5.	SINAPI	93028	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	128,00	54,10	BDI 1	64,92	8.309,76	RA
1.4.			ALVENARIA E REVESTIMENTOS INTERNOS						13.351,96	
1.4.1.	SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	82,53	55,17	BDI 1	66,20	5.463,49	RA
1.4.2.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	93,50	12,80	BDI 1	15,36	1.436,16	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPORTE E GRANDES EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF Iomerê/SC	BDI 1 20,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES									319.651,01	
1.4.3.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	93,50	22,52	BDI 1	27,02	2.526,37	RA
1.4.4.	SINAPI	87874	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	93,50	4,25	BDI 1	5,10	476,85	RA
1.4.5.	SINAPI	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	21,32	55,53	BDI 1	66,64	1.420,76	RA
1.4.6.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	48,65	31,56	BDI 1	37,87	1.842,38	RA
1.4.7.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	31,20	4,97	BDI 1	5,96	185,95	RA
1.5.			REVESTIMENTOS EXTERNOS ACABAMENTO TIJOLOS À VISTA (FRENTE NA RECEPÇÃO/LATERAL DE VESTIÁRIOS E BANHEIROS/FUNDOS)					-	10.825,42	
1.5.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	365,20	1,66	BDI 1	1,99	726,75	RA
1.5.2.	SINAPI	87874	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	132,15	4,25	BDI 1	5,10	673,97	RA
1.5.3.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	132,15	22,52	BDI 1	27,02	3.570,69	RA
1.5.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	132,15	11,63	BDI 1	13,96	1.844,81	RA
1.5.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	100,90	11,63	BDI 1	13,96	1.408,56	RA
1.5.6.	SINAPI	84677	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, 2 DEMÃOS	M2	189,00	11,47	BDI 1	13,76	2.600,64	RA
1.6.			ARQUIBANCADA					-	24.878,49	
1.6.1.	SINAPI	74219/1	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M2	23,00	70,90	BDI 1	85,08	1.956,84	RA
1.6.2.	SINAPI	72193	RECOLOCAÇÃO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE VIGAMENTO	M2	23,00	66,32	BDI 1	79,58	1.830,34	RA
1.6.3.	SINAPI	74219/2	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS	M2	28,20	58,34	BDI 1	70,01	1.974,28	RA
1.6.4.	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	190,00	15,80	BDI 1	18,96	3.602,40	RA
1.6.5.	SINAPI-I	3990	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	199,60	26,23	BDI 1	31,48	6.283,41	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPORTE E GRANDES EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF Iomerê/SC	BDI 1 20,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES									319.651,01	
1.6.6.	SINAPI	79514/1	PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS	M2	121,80	63,16	BDI 1	75,79	9.231,22	RA
1.7.			COBERTURA					-	10.901,34	
1.7.1.	SINAPI	72085	RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	50,00	2,19	BDI 1	2,63	131,50	RA
1.7.2.	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	50,00	16,47	BDI 1	19,76	988,00	RA
1.7.3.	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	120,00	41,74	BDI 1	50,09	6.010,80	RA
1.7.4.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	100,00	6,79	BDI 1	8,15	815,00	RA
1.7.5.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	26,80	43,40	BDI 1	52,08	1.395,74	RA
1.7.6.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00	43,34	BDI 1	52,01	1.560,30	RA
1.8.			ESQUADRIAS					-	22.790,49	
1.8.1.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	812,64	BDI 1	975,17	1.950,34	RA
1.8.2.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	780,90	BDI 1	937,08	1.874,16	RA
1.8.3.	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	25,94	BDI 1	31,13	155,65	RA
1.8.4.	SINAPI	73933/3	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	1,23	333,24	BDI 1	399,89	491,86	RA
1.8.5.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	8,64	762,80	BDI 1	915,36	7.908,71	RA
1.8.6.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	3,60	644,80	BDI 1	773,76	2.785,54	RA
1.8.7.	SINAPI	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	19,14	263,54	BDI 1	316,25	6.053,03	RA
1.8.8.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES NA ADAPTAÇÃO DE 2 PORTAS EXTERNAS DE FERRO DE CORRER P/ ABERTURA P/ FORA	H	40,00	22,23	BDI 1	26,68	1.067,20	RA
1.8.9.	SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	21,00	BDI 1	25,20	504,00	RA
1.9.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS WC P.N.E E COZINHA LANCHONETE					-	18.713,64	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPORTE E GRANDES EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF Iomerê/SC	BDI 1 20,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES									319.651,01	
1.9.1.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00	10,13	BDI 1	12,16	364,80	RA
1.9.2.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00	3,02	BDI 1	3,62	108,60	RA
1.9.3.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	7,21	BDI 1	8,65	86,50	RA
1.9.4.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	9,60	BDI 1	11,52	115,20	RA
1.9.5.	SINAPI	94691	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	11,68	BDI 1	14,02	84,12	RA
1.9.6.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00	32,29	BDI 1	38,75	155,00	RA
1.9.7.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	13,00	54,59	BDI 1	65,51	851,63	RA
1.9.8.	SINAPI-I	36519	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM ASSENTO	UN	1,00	789,94	BDI 1	947,93	947,93	RA
1.9.9.	SINAPI-I	11781	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1,00	117,76	BDI 1	141,31	141,31	RA
1.9.10.	SINAPI	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	577,57	BDI 1	693,08	693,08	RA
1.9.11.	SINAPI-I	1746	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M	UN	1,00	199,00	BDI 1	238,80	238,80	RA
1.9.12.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	3,00	175,00	BDI 1	210,00	630,00	RA
1.9.13.	SINAPI	98103	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00	130,09	BDI 1	156,11	156,11	RA
1.9.14.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	198,82	BDI 1	238,58	3.340,12	RA
1.9.15.	SINAPI	93354	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	2,00	519,10	BDI 1	622,92	1.245,84	RA
1.9.16.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	57,00	42,74	BDI 1	51,29	2.923,53	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPORTE E GRANDES EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF Iomerê/SC	BDI 1 20,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES										
									319.651,01	
1.9.17.	SINAPI	98054	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	2.340,25	BDI 1	2.808,30	2.808,30	RA
1.9.18.	SINAPI	98072	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	3.185,64	BDI 1	3.822,77	3.822,77	RA
1.10.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS WCS ANTIGOS					-	12.014,23	
1.10.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00	157,17	BDI 1	188,60	1.508,80	RA
1.10.2.	SINAPI-I	10430	MICTORIO SIFONADO LOUCA COR SEM COMPLEMENTOS	UN	7,00	244,59	BDI 1	293,51	2.054,57	RA
1.10.3.	SINAPI-I	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	7,00	125,12	BDI 1	150,14	1.050,98	RA
1.10.4.	SINAPI-I	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	9,00	27,95	BDI 1	33,54	301,86	RA
1.10.5.	SINAPI-I	11781	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	9,00	117,76	BDI 1	141,31	1.271,79	RA
1.10.6.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	169,71	BDI 1	203,65	203,65	RA
1.10.7.	SINAPI	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	4,00	826,21	BDI 1	991,45	3.965,80	RA
1.10.8.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	142,61	BDI 1	171,13	1.026,78	RA
1.10.9.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	3,00	175,00	BDI 1	210,00	630,00	RA
1.11.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	16.448,05	
1.11.1.	SINAPI	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	13,00	77,88	BDI 1	93,46	1.214,98	RA
1.11.2.	SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	13,00	26,20	BDI 1	31,44	408,72	RA
1.11.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	6,20	BDI 1	7,44	744,00	RA
1.11.4.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	3,66	BDI 1	4,39	1.317,00	RA
1.11.5.	SINAPI	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	66,22	BDI 1	79,46	476,76	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPORTE E GRANDES EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF Iomerê/SC	BDI 1 20,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES									319.651,01	
1.11.6.	SINAPI-I	13390	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXAÇÃO.	UN	24,00	68,18	BDI 1	81,82	1.963,68	RA
1.11.7.	SINAPI-I	39374	REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA	UN	31,00	104,18	BDI 1	125,02	3.875,62	RA
1.11.8.	SINAPI	72278	LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31,00	72,19	BDI 1	86,63	2.685,53	RA
1.11.9.	SINAPI-I	39255	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	200,00	10,63	BDI 1	12,76	2.552,00	RA
1.11.10.	SINAPI-I	39273	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	20,00	2,40	BDI 1	2,88	57,60	RA
1.11.11.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	5,07	BDI 1	6,08	608,00	RA
1.11.12.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	352,75	BDI 1	423,30	423,30	RA
1.11.13.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	11,31	BDI 1	13,57	27,14	RA
1.11.14.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00	13,77	BDI 1	16,52	66,08	RA
1.11.15.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	23,03	BDI 1	27,64	27,64	RA
1.12.			PINTURA INTERNA					-	4.040,18	
1.12.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	UM	516,00	1,66	BDI 1	1,99	1.026,84	RA
1.12.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	123,50	11,63	BDI 1	13,96	1.724,06	RA
1.12.3.	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	48,00	15,80	BDI 1	18,96	910,08	RA
1.12.4.	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	20,00	15,80	BDI 1	18,96	379,20	RA
1.13.			ACABAMENTOS QUADRA POLIESPORTIVA					-	60.345,76	
1.13.1.	SINAPI	84123	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	M2	540,00	6,04	BDI 1	7,25	3.915,00	RA
1.13.2.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	100,50	11,00	BDI 1	13,20	1.326,60	RA
1.13.3.	SINAPI	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	349,00	16,96	BDI 1	20,35	7.102,15	RA
1.13.4.	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	191,00	23,85	BDI 1	28,62	5.466,42	RA
1.13.5.	SINAPI	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2	50,00	38,99	BDI 1	46,79	2.339,50	RA
1.13.6.	SINAPI-I	7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	5,00	28,48	BDI 1	34,18	170,90	RA
1.13.7.	SINAPI	79514/1	PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS	M2	110,00	63,16	BDI 1	75,79	8.336,90	RA
1.13.8.	SINAPI	84666	POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA	M2	540,00	21,60	BDI 1	25,92	13.996,80	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPORTE E GRANDES EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF Iomerê/SC	BDI 1 20,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES									319.651,01	
1.13.9.	SINAPI-I	20209	PEÇA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	100,00	19,95	BDI 1	23,94	2.394,00	RA
1.13.10.	Cotação		PINTURA BRASÃO DO MUNICÍPIO	UN	1,00	1.219,51	BDI 1	1.463,41	1.463,41	RA
1.13.11.	Cotação		PROTEÇÃO ACOLCHOADA PAREDE - TATAME EM E.V.A (100X100X4cm)	M2	116,00	89,90	BDI 1	107,88	12.514,08	RA
1.13.12.	Cotação		ASSENTOS PLÁSTICOS MODELO PADRÃO L=46cm COR VERMELHA)	UN	22,00	50,00	BDI 1	60,00	1.320,00	RA
1.14.			ACABAMENTOS CANCHA BOCHA/BOLICHE					-	22.529,38	
1.14.1.	SINAPI	95969	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	M3	0,50	2.066,46	BDI 1	2.479,75	1.239,88	RA
1.14.2.	SINAPI	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	73,68	63,76	BDI 1	76,51	5.637,26	RA
1.14.3.	SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	61,40	54,77	BDI 1	65,72	4.035,21	RA
1.14.4.	SINAPI-I	3992	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	106,80	32,21	BDI 1	38,65	4.127,82	RA
1.14.5.	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	32,04	15,80	BDI 1	18,96	607,48	RA
1.14.6.	SINAPI	79514/1	PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS	M2	90,80	63,16	BDI 1	75,79	6.881,73	RA
1.15.			ACABAMENTO BANCADA BAR					-	941,88	
1.15.1.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	2,00	392,45	BDI 1	470,94	941,88	RA
1.16.			ACABAMENTOS FINAIS					-	1.597,20	
1.16.1.	Cotação		PLACA IDENTIFICAÇÃO EXTERNA DO GINÁSIO (TOTEM)	UN	1,00	1.000,00	BDI 1	1.200,00	1.200,00	RA
1.16.2.	SINAPI-I	38639	MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* M	UN	4,00	82,75	BDI 1	99,30	397,20	RA
1.17.			LIMPEZA					-	3.979,10	
1.17.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.999,55	1,66	BDI 1	1,99	3.979,10	RA
1.18.			SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO - SINALIZAÇÃO EMERGÊNCIA					-	7.839,20	
1.18.1.	MERCADO		PLACA DE SINALIZAÇÃO ABANDONO LOCAL "LUMINOSA" (FORN. E INSTALAÇÃO)	UN	5,00	60,55	BDI 1	72,66	363,30	RA
1.18.2.	MERCADO		PLACA DE SINALIZAÇÃO ABANDONO LOCAL C/ SETA DE DIREÇÃO "REFLETIVA" (FORN. E INSTALAÇÃO)	UN	12,00	10,00	BDI 1	12,00	144,00	RA
1.18.3.	SINAPI-I	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	24,00	31,86	BDI 1	38,23	917,52	RA
1.18.4.	MERCADO		BLOCO AUTÔNOMO LUZ EMERGÊNCIA C/ 2 FAROIS LEDS (1000 LUMENS) AUT. 2hs	UN	13,00	179,85	BDI 1	215,82	2.805,66	RA
1.18.5.	MERCADO		TOMADA FN +T P/ ALIMENTAÇÃO DE BLOCO E PLACAS DE ILUMINAÇÃO (FORN. E INST.)	UN	56,00	7,76	BDI 1	9,31	521,36	RA
1.18.6.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	2,97	BDI 1	3,56	712,00	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPORTE E GRANDES EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF Iomerê/SC	BDI 1 20,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES										319.651,01
1.18.7.	SINAPI	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	100,00	7,74	BDI 1	9,29	929,00	RA
1.18.8.	MERCADO		CANALETA 20X10 COM FITA ADESIVA	M	100,00	8,05	BDI 1	9,66	966,00	RA
1.18.9.	MERCADO		FIO CCI 2 PARES	M	150,00	2,05	BDI 1	2,46	369,00	RA
1.18.10.	SINAPI-I	1891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UM	100,00	0,80	BDI 1	0,96	96,00	RA
1.18.11.	SINAPI-I	39138	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	UN	49,54	0,26	BDI 1	0,31	15,36	RA
1.19.			EXTINTOR						-	985,95
1.19.1.	SINAPI	72553	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	109,93	BDI 1	131,92	923,44	RA
1.19.2.	MERCADO		PICTOGRAMA P/ EXTINTOR DE PÓ QUIMICO TIPO ABC 4KG (FORN. E INST)	UM	7,00	7,44	BDI 1	8,93	62,51	RA
1.20.			SISTEMA DETECÇÃO E CENTRAL DE ALARME						-	4.958,76
1.20.1.	MERCADO		CENTRAL DE ALARME AUTOMATICA - AUT. DE 2hs COM 12 LAÇOS 220V/24Vcc (FORN. E INST.)	UN	1,00	675,13	BDI 1	810,16	810,16	RA
1.20.2.	MERCADO		ACIONADOR ALARME TIPO QUEBRA VIDRO C/ SIRENE CONJ. 24 Vcc - E IND. VISUAL (FORN. E INST.)	UN	6,00	68,14	BDI 1	81,77	490,62	RA
1.20.3.	MERCADO		ELETRODUTO VERMELHO 1/2"	M	100,00	15,30	BDI 1	18,36	1.836,00	RA
1.20.4.	MERCADO		FIO CCI 2 PARES	M	100,00	2,05	BDI 1	2,46	246,00	RA
1.20.5.	MERCADO		CONDULETE 1/2" VERMELHO	M	100,00	7,42	BDI 1	8,90	890,00	RA
1.20.6.	MERCADO		ABRACADEIRA 1/2" VERMELHA	UN	20,00	1,32	BDI 1	1,58	31,60	RA
1.20.7.	MERCADO		COTOVELO JOELHO 1/2" VERMELHO	UN	30,00	12,05	BDI 1	14,46	433,80	RA
1.20.8.	MERCADO		ADAPTADOR 1/2" VERMELHO	UN	8,00	2,80	BDI 1	3,36	26,88	RA
1.20.9.	MERCADO		LUVA DE ENCAIXE P/ ELETRODUTO 1/2" VERMELHO	UN	20,00	1,65	BDI 1	1,98	39,60	RA
1.20.10.	MERCADO		PARAFUSO PHILIOS 6mm	UN	50,00	0,17	BDI 1	0,20	10,00	RA
1.20.11.	MERCADO		ESPELHO CEGO 1/2"	UN	10,00	4,05	BDI 1	4,86	48,60	RA
1.20.12.	MERCADO		BUCHA 6mm	UN	50,00	0,17	BDI 1	0,20	10,00	RA
1.20.13.	MERCADO		INDICADOR VISUAL P/ ALARME DE INCÊNDIO	UN	5,00	14,25	BDI 1	17,10	85,50	RA
1.21.			SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO						-	34.774,39
1.21.1.	SINAPI	72283	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2. 1/2", ADAPTADOR STORZ 2. 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2. 1/2X1. 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1. 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	677,33	BDI 1	812,80	4.064,00	RA
1.21.2.	SINAPI-I	10922	HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 75 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)	UN	5,00	2.810,16	BDI 1	3.372,19	16.860,95	RA
1.21.3.	SINAPI-I	10924	HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM	UN	1,00	1.749,28	BDI 1	2.099,14	2.099,14	RA
1.21.4.	SINAPI-I	21014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	140,00	47,73	BDI 1	57,28	8.019,20	RA
1.21.5.	SINAPI-I	9889	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"	UN	5,00	111,15	BDI 1	133,38	666,90	RA
1.21.6.	SINAPI-I	3590	TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	15,00	170,23	BDI 1	204,28	3.064,20	RA
1.22.			RESERVATÓRIO SUPERIOR (CASTELO D'ÁGUA) 3m X 5m = 15,00m2						-	24.097,91
1.22.1.	SINAPI-I	37105	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00	1.606,10	BDI 1	1.927,32	3.854,64	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPORTE E GRANDES EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF Iomerê/SC	BDI 1 20,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES									319.651,01	
1.22.2.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	8,44	1.455,32	BDI 1	1.746,38	14.739,45	RA
1.22.3.	SINAPI	92486	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	15,00	118,70	BDI 1	142,44	2.136,60	RA
1.22.4.	SINAPI-I	3746	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	15,00	51,05	BDI 1	61,26	918,90	RA
1.22.5.	SINAPI	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	32,00	63,76	BDI 1	76,51	2.448,32	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Iomerê/SC
Local
segunda-feira, 26 de agosto de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: 7402665