



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 889526/2019	Nº SICOMV 043874/2019	PROponente / TOMADOR Município de Iomeré	APeLIDO DO EMPReENDIMENTO Recapamento asfáltico no Município de Iomeré	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapamento asfáltico no Município de Iomeré	MUNICÍPIO / UF Iomeré / SC			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>1. Recapamento asfáltico no Município de Iomeré</b>									
1.1.	SINAPI	74209/001	Recapamento asfáltico no Município de Iomeré Serviços Preliminares						286.954,47
1.1.1.	SINAPI		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	314,19	BDI 1	379,23	1.092,18
1.2.	SINAPI	72942	Pavimentação						286.862,29
1.2.1.	SINAPI		PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	9.171,41	1,33	BDI 1	1,61	14.765,97
1.2.2.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF- 03/2017	M3	275,14	784,15	BDI 1	946,47	260.411,76
1.2.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.751,42	0,81	BDI 1	0,98	2.696,39
1.2.4.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	315,70	10,58	BDI 1	12,77	4.031,49
1.2.5.	SINAPI	91131	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	14,00	234,15	BDI 1	282,62	3.956,68
									RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Iomeré / SC  
Local

quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020  
Data

Responsável Técnico  
Nome: FLAVIO ANDRÉ DE OLIVEIRA  
CREA/CAU: 048.529-6  
ART/RRT: 7299597-0