



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 889487/2019	Nº SICOMV 043894/2019	PROPOSTANTE / TOMADOR Município de Iomerê	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapamento asfáltico no Município de Iomerê	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapamento asfáltico no Município de Iomerê	MUNICÍPIO / UF Iomerê / SC			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1. Recapamento asfáltico no Município de Iomerê										
1.1.			Recapamento asfáltico no Município de Iomerê						238.952,64	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	Serviços Preliminares							
1.2.			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	326,35	BDI 1	393,90	1.134,43	RA
1.2.1.	SINAPI	72942	Pavimentação							
1.2.1.			PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	7.223,24	1,48	BDI 1	1,79	237.818,21	RA
1.2.2.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	216,70	820,15	BDI 1	989,92	214.515,66	RA
1.2.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.167,00	0,92	BDI 1	1,11	2.405,37	RA
1.2.4.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	256,20	11,85	BDI 1	14,30	3.663,66	RA
1.2.5.	SINAPI	91131	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	12,00	297,15	BDI 1	358,66	4.303,92	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Iomerê / SC

Local
quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020

Responsável Técnico
Nome: FLAVIO ANDRÉ DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 048.529-6
ART/RRT: 7299663-5