

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 03-22 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA MINI-GINÁSIO | MUNICÍPIO / UF IOMERÊ/SC | BDI 1 20,54% | BDI 2 15,02% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|----------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| PRAÇA MINI-GINÁSIO | | | | | | | | | | |
| 1. REFORMA PRAÇA MINI-GINÁSIO | | | | | | | | | | |
| 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2,50 | 225,00 | BDI 1 | 271,22 | 678,04 | RA |
| 1.2. DELIMITAÇÃO DE ÁREA | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 134,52 | 47,55 | BDI 1 | 57,32 | 7.710,25 | RA |
| 1.3. PAVIMENTAÇÃO COMPLETA | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 312,59 | 0,67 | BDI 1 | 0,81 | 252,45 | RA |
| 1.3.2. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | | | | | | | | | | |
| 1.3.2. | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 312,59 | 66,10 | BDI 1 | 79,68 | 24.906,21 | RA |
| 1.4. PERGOLADO | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. MÃO DE OBRA C/ PARAFUSOS E PREGOS | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Cotação | MERCADO | MÃO DE OBRA C/ PARAFUSOS E PREGOS | VB | 1,00 | 2.370,00 | BDI 1 | 2.856,80 | 2.856,80 | RA |
| 1.4.2. PILARES MADEIRA EUCALIPTO 15 X 15 X 3m | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. | Cotação | MERCADO | PILARES MADEIRA EUCALIPTO 15 X 15 X 3m | PÇ | 15,00 | 53,88 | BDI 1 | 64,95 | 974,20 | RA |
| 1.4.3. TERÇAS MADEIRA EUCALIPTO 8 X 15 X 3,5m | | | | | | | | | | |
| 1.4.3. | Cotação | MERCADO | TERÇAS MADEIRA EUCALIPTO 8 X 15 X 3,5m | PÇ | 12,00 | 54,28 | BDI 1 | 65,43 | 785,15 | RA |
| 1.4.4. CAIBROS MADEIRA EUCALIPTO 6,5 X 12 X 3,5m | | | | | | | | | | |
| 1.4.4. | Cotação | MERCADO | CAIBROS MADEIRA EUCALIPTO 6,5 X 12 X 3,5m | PÇ | 23,00 | 21,19 | BDI 1 | 25,54 | 587,48 | RA |
| 1.4.5. TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE | | | | | | | | | | |
| 1.4.5. | SINAPI-I | 7292 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE | M2 | 97,50 | 34,17 | BDI 1 | 41,19 | 4.015,88 | RA |
| 1.5. PAISAGISMO | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 62,21 | 11,92 | BDI 1 | 14,37 | 893,86 | RA |
| 1.5.2. CASCALHO DE RIO | | | | | | | | | | |
| 1.5.2. | SINAPI-I | 4744 | CASCALHO DE RIO | M3 | 6,70 | 76,10 | BDI 1 | 91,73 | 614,60 | RA |
| 1.5.3. MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = *25* KN/M | | | | | | | | | | |
| 1.5.3. | SINAPI-I | 39323 | MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = *25* KN/M | M2 | 134,03 | 22,01 | BDI 1 | 26,53 | 3.555,93 | RA |
| 1.6. MOBILIÁRIO PRAÇA | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. CONJUNTO DE MESA DE XADREZ C/ BANCOS EM CONCRETO REDONDOS (FEITA SOB ENCOMENDA NAS DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM DETALHAMENTO) | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Cotação | MERCADO | CONJUNTO DE MESA DE XADREZ C/ BANCOS EM CONCRETO REDONDOS (FEITA SOB ENCOMENDA NAS DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM DETALHAMENTO) | UN | 8,00 | 808,56 | BDI 2 | 930,01 | 7.440,05 | RA |
| 1.6.2. BANCO RETO C/ PERNAS DE CONCRETO E ASSENTO EM MADEIRA S/ ENCOSTO (ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO) | | | | | | | | | | |
| 1.6.2. | Cotação | MERCADO | BANCO RETO C/ PERNAS DE CONCRETO E ASSENTO EM MADEIRA S/ ENCOSTO (ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO) | UN | 5,00 | 339,07 | BDI 1 | 408,71 | 2.043,57 | RA |
| 1.6.3. LIXEIRA SOBRE 1 PERNÁ, REVESTIDA EM RIPAS DE MADEIRA PLÁSTICA, C/ TAMPA (DIMENSÕES CONFORME DETALHAMENTO) | | | | | | | | | | |
| 1.6.3. | Cotação | MERCADO | LIXEIRA SOBRE 1 PERNÁ, REVESTIDA EM RIPAS DE MADEIRA PLÁSTICA, C/ TAMPA (DIMENSÕES CONFORME DETALHAMENTO) | UN | 5,00 | 599,00 | BDI 1 | 722,03 | 3.610,17 | RA |
| 1.7. PLAYGROUND | | | | | | | | | | |
| 1.7.1. BALANÇO INFANTIL C/ 2 ASSENTOS (ÁREA 4m X 5m) | | | | | | | | | | |
| 1.7.1. | Cotação | MERCADO | BALANÇO INFANTIL C/ 2 ASSENTOS (ÁREA 4m X 5m) | UN | 2,00 | 3.150,00 | BDI 1 | 3.797,01 | 7.594,02 | RA |
| 1.7.2. CARROSSEL INFANTIL 8 LUGARES (3m DE DIÂMETRO) | | | | | | | | | | |
| 1.7.2. | Cotação | MERCADO | CARROSSEL INFANTIL 8 LUGARES (3m DE DIÂMETRO) | UN | 1,00 | 3.100,00 | BDI 1 | 3.736,74 | 3.736,74 | RA |
| 1.7.3. GANGORRA DE ALUMÍNIO (2,70m DE COMPRIMENTO) | | | | | | | | | | |
| 1.7.3. | Cotação | MERCADO | GANGORRA DE ALUMÍNIO (2,70m DE COMPRIMENTO) | UN | 3,00 | 1.600,00 | BDI 1 | 1.928,64 | 5.785,92 | RA |
| 1.7.4. PLAYGROUND INFANTIL AO AR LIVRE COM SWING (CIT-14081B) | | | | | | | | | | |
| 1.7.4. | Cotação | MERCADO | PLAYGROUND INFANTIL AO AR LIVRE COM SWING (CIT-14081B) | UN | 1,00 | 15.900,00 | BDI 1 | 19.165,86 | 19.165,86 | RA |
| 1.7.5. PAREDE PARA ESCALADA COM 45 GARRAS | | | | | | | | | | |
| 1.7.5. | Cotação | MERCADO | PAREDE PARA ESCALADA COM 45 GARRAS | UN | 1,00 | 609,00 | BDI 1 | 734,09 | 734,09 | RA |
| 1.8. BASE PLAYGROUND | | | | | | | | | | |
| 1.8. | | | | | | | | | 7.902,04 | |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 03-22 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA MINI-GINÁSIO | MUNICÍPIO / UF IOMERÊ/SC | BDI 1 20,54% | BDI 2 15,02% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---------------------------|----------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| PRAÇA MINI-GINÁSIO | | | | | | | | | 149.337,69 | |
| 1.8.1. | SINAPI | 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK=25 AF_01/2017MPA | M3 | 0,30 | 2.349,06 | BDI 1 | 2.831,56 | 849,47 | RA |
| 1.8.2. | SINAPI-I | 4741 | EMBASAMENTO MATERIAL PÓ-DE-PEDRA E=8CM (119,30 X 0,08) | M3 | 9,54 | 77,05 | BDI 1 | 92,88 | 886,04 | RA |
| 1.8.3. | SINAPI-I | 4748 | EMBASAMENTO MATERIAL PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA E=10CM (119,30 X 0,10) | M3 | 11,93 | 75,34 | BDI 1 | 90,81 | 1.083,42 | RA |
| 1.8.4. | SINAPI-I | 366 | AREIA FINA ESPESSURA 2,0cm - POSTO JAZIDA (SEM TRANSPORTE) (119,30 X 0,02) | M3 | 2,38 | 110,00 | BDI 1 | 132,59 | 315,57 | RA |
| 1.8.5. | SINAPI-I | 39323 | MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = *25* KN/M | M2 | 119,30 | 22,01 | BDI 1 | 26,53 | 3.165,13 | RA |
| 1.8.6. | SINAPI-I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (119,30 X 0,10) | M3 | 11,93 | 111,43 | BDI 1 | 134,32 | 1.602,41 | RA |
| 1.9. | | | ACADEMIA AO AR LIVRE | | | | | - | 27.227,66 | |
| 1.9.1. | Cotação | MERCADO | BICICLETA DE CADEIRA TRIPLA | UN | 1,00 | 5.000,00 | BDI 1 | 6.027,00 | 6.027,00 | RA |
| 1.9.2. | SINAPI-I | 42430 | MULTIEXERCITADOR 6 FUNÇÕES | UN | 1,00 | 6.318,06 | BDI 1 | 7.615,79 | 7.615,79 | RA |
| 1.9.3. | Cotação | MERCADO | VOLANTE DE ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO | UN | 1,00 | 2.205,00 | BDI 1 | 2.657,91 | 2.657,91 | RA |
| 1.9.4. | Cotação | MERCADO | CADEIRA PRESSÃO DE PERNAS COM SURF | UN | 2,00 | 2.600,00 | BDI 1 | 3.134,04 | 6.268,08 | RA |
| 1.9.5. | Cotação | MERCADO | BARRA VERTICAL | UN | 1,00 | 1.812,00 | BDI 1 | 2.184,18 | 2.184,18 | RA |
| 1.9.6. | SINAPI-I | 42438 | PLACA INDICATIVA 2x1 | UN | 1,00 | 2.053,01 | BDI 1 | 2.474,70 | 2.474,70 | RA |
| 1.10. | | | DEMOLIÇÃO | | | | | - | 1.234,87 | |
| 1.10.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0,53 | 53,67 | BDI 1 | 64,69 | 34,29 | RA |
| 1.10.2. | SINAPI-I | 39022 | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM | UN | 2,00 | 498,00 | BDI 1 | 600,29 | 1.200,58 | RA |
| 1.11. | | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | - | 15.031,86 | |
| 1.11.1. | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 75,00 | 155,88 | BDI 1 | 187,90 | 14.092,33 | RA |
| 1.11.2. | Cotação | MERCADO | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40X0,60m, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1,00 | 458,33 | BDI 1 | 552,47 | 552,47 | RA |
| 1.11.3. | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 642,20 | 0,50 | BDI 1 | 0,60 | 387,05 | RA |

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI;

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 03-22 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA MINI-GINÁSIO | MUNICÍPIO / UF IOMERÊ/SC | BDI 1 20,54% | BDI 2 15,02% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---------------------------|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| PRAÇA MINI-GINÁSIO | | | | | | | | | 149.337,69 |

IOMERÊ/SC
Local

quinta-feira, 19 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: 0

RECURSO
←