



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 11-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÊ	MUNICÍPIO / UF Iomerê/SC	BDI 1 20,54%	BDI 2 15,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÊ									28.769,65	
1.			REFORMA PRAÇA MUNICIPAL						-	28.769,65
1.1.			DEMOLIÇÕES/LIMPEZAS/CORTES						-	2.440,94
1.1.1.	SINAPI	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	500,00	4,05	BDI 1	4,88	2.440,94	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	678,04
1.2.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,50	225,00	BDI 1	271,22	678,04	RA
1.3.			REVESTIMENTOS PRAÇA ALIMENTAÇÃO						-	9.072,20
1.3.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	60,00	2,00	BDI 1	2,41	144,65	RA
1.3.2.	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	60,00	20,75	BDI 1	25,01	1.500,72	RA
1.3.3.	SINAPI-I	157	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE	KG	5,00	136,13	BDI 1	164,09	820,46	RA
1.3.4.	SINAPI-I	6094	SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS	KG	5,00	16,95	BDI 1	20,43	102,16	RA
1.3.5.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	40,00	2,91	BDI 1	3,51	140,31	RA
1.3.6.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	80,00	16,03	BDI 1	19,32	1.545,80	RA
1.3.7.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	40,00	13,89	BDI 1	16,74	669,72	RA
1.3.8.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	50,00	68,83	BDI 1	82,97	4.148,38	RA
1.4.			ACABAMENTOS WC PRAÇA ALIMENTAÇÃO						-	920,11
1.4.1.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	3,00	58,06	BDI 1	69,99	209,96	RA
1.4.2.	SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	589,14	BDI 1	710,15	710,15	RA
1.5.			CHAFARIZ (REVESTIMENTO)						-	6.649,85
1.5.1.	SINAPI-I	36881	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM	M2	30,00	133,79	BDI 1	161,27	4.838,11	RA
1.5.2.	SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	7,20	55,65	BDI 1	67,08	482,98	RA
1.5.3.	SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	258,60	1,38	BDI 1	1,66	430,17	RA
1.5.4.	SINAPI-I	4751	PASTILHEIRO	H	28,50	18,82	BDI 1	22,69	646,54	RA
1.5.5.	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,25	20,40	BDI 1	24,59	252,05	RA
1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						-	2.478,30
1.6.1.	Cotação	MERCADO	LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO SOLO C/ GRADE -PRETO - E27	PÇ	10,00	128,00	BDI 1	154,29	1.542,91	RA
1.6.2.	Cotação	MERCADO	LUMINÁRIA DL-510 - ALUMÍNIO - E40	PÇ	4,00	189,00	BDI 1	227,82	911,28	RA
1.6.3.	Cotação	MERCADO	PARAFUSO 16X45mm	PÇ	16,00	1,25	BDI 1	1,51	24,11	RA
1.7.			ALAMBRADO BRINQUEDOS						-	6.527,33
1.7.1.	SINAPI-I	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	10,00	99,41	BDI 1	119,83	1.198,29	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 11-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÊ	MUNICÍPIO / UF Iomerê/SC	BDI 1 20,54%	BDI 2 15,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PRAÇA CENTRAL DE IOMERÊ										28.769,65
1.7.2.	SINAPI-I	6298	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"	UN	5,00	65,63	BDI 1	79,11	395,55	RA
1.7.3.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	27,24	BDI 1	32,84	262,68	RA
1.7.4.	SINAPI-I	10935	TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	M2	55,00	50,35	BDI 1	60,69	3.338,05	RA
1.7.5.	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	M2	55,00	16,49	BDI 1	19,88	1.093,24	RA
1.7.6.	SINAPI	79499/1	PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAOS D/TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO	UN	10,00	19,87	BDI 1	23,95	239,51	RA
1.8.			LIMPEZA						2,89	
1.8.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1,00	2,40	BDI 1	2,89	2,89	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Iomerê/SC
Local
sexta-feira, 28 de janeiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: 0