



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ACESSIBILIDADE ESTACIONAMENTO INTERNO CRECHE/6 SALAS/PREFEITURA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> FAIXA ELEVADA NO MUNICIPIO DE IOMERÊ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Iomerê/SC	<b>BDI 1</b> 23,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>FAIXA ELEVADA NO MUNICIPIO DE IOMERÊ</b>									<b>18.314,75</b>	
<b>2.</b>			<b>ACESSIBILIDADE PASSEIO/RUA INTERNA CRECHE</b>					-	<b>18.314,75</b>	
<b>2.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>691,88</b>	
2.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (P/ CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA DE 2,0 X 1,125m	M2	2,50	225,00	BDI 1	276,75	691,88	RA
<b>2.2.</b>			<b>PREPARO DA BASE</b>					-	<b>11,76</b>	
2.2.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES C/ MOTONIVELADORA	M2	84,00	0,11	BDI 1	0,14	11,76	RA
<b>2.3.</b>			<b>FAIXA ELEVADA C/ 14,00 METROS DE LARGURA DE PISTA</b>					-	<b>17.418,75</b>	
2.3.1.	SINAPI	96402	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	84,00	2,74	BDI 1	3,37	283,08	RA
2.3.2.	SINAPI	95996	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	9,45	1.086,30	BDI 1	1.336,15	12.626,62	RA
2.3.3.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	TXKM	493,02	1,19	BDI 1	1,46	719,81	RA
2.3.4.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	42,00	22,48	BDI 1	27,65	1.161,30	RA
2.3.5.	SINAPI	101039	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00	483,17	BDI 1	594,30	1.188,60	RA
2.3.6.	SINAPI	40574	CANALETA P/ ESCOAMENTO DE ÁGUA - PERFIL U C/ 8 X 8 X 20cm AÇO GALV. EXP 1/4"	Kg	98,45	11,89	BDI 1	14,62	1.439,34	RA
<b>2.4.</b>			<b>LIMPEZA</b>					-	<b>192,36</b>	
2.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO E ÁGUA	M2	84,00	1,86	BDI 1	2,29	192,36	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Iomerê/SC  
**Local**  
  
quinta-feira, 10 de março de 2022  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** JEAN MARCELO ZIERO  
**CREA/CAU:** A32454-0  
**ART/RRT:** 0