



Ambiente	Pontos de voz (telefone)	Pontos de dados (computador)	Identificação Dos Pontos	Identificação Dos Cabos	Equipamentos
Recepção	1	1	04	05	Disponibilizada pela DT/PMSC.
Sala 1	1	1	01	02	
	1	1	05	03	
Sala 2	1	1	06	07	
	1	1	03	09	
TOTAL	04	05	04	05	

Legenda

RJ45(2) Tomada RJ45 dupla - 0,30m do piso

Eletroduto corrugado 3/4" ou 1"

PD Ponto de dados

PT Ponto telefone

RJ45(2) Tomada RJ45 c/ placa plana 2x4" Branca - 2 módulos - baixa

Observações

- Para esse projeto de cabeamento estruturado adotamos apenas as ligações de voz e dados;
- Eletroduto não cotado Ø 3/4"

PROVAÇÕES / OBSERVAÇÕES:

SISTEMA	NORMAS TÉCNICAS ADOTADAS	SISTEMA	NORMAS TÉCNICAS ADOTADAS
PEQUENAS ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO PODERÃO SER FEITAS COM AUTORIZAÇÃO E SUPERVISÃO DO ENGENHEIRO FISCAL RESPONSÁVEL E DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS, TODAVIA MUDANÇAS DIMENSIONAIS DE PORTE NÃO DEVEM SER EXECUTADAS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA			
REVISÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA



Responsável Técnico:	Proprietário:
DIONATAN ALBERTON CREA-SC. 177.369-9 Engenheiro Civil	FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR CNPJ: 13.925.994/0001-07

OBRA

Novo Grupamento da PMSC em Iomerê

Local: Rua Luiz Nora, Centro, Iomerê, S/C.

TIPO DE PROJETO	FASE DO PROJETO
Projeto Dados e Voz	APROVAÇÃO
DESCRIÇÃO DA FOLHA	FOLHA
Planta Baixa	01 de 01

ESCALA	DATA	DESENHISTA	ARQUIVO PROJETISTA	PROJETO	APROVAÇÃO
Indicada	Junho/2022	3º-Sgt Alberton	Projeto Padrão Grupamento Iomerê.dwg		