



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Polícia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

01 - Instalações Hidrossanitárias

01.01 - Instalações Hidrossanitárias - Geral

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	01.01.00.001	541	90451	PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	UN	8,000	1,49	3,13	5,77	46,16
SINAPI 04/22	01.01.00.002	542	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,000	101,15	8,86	137,51	137,51
SINAPI 04/22	01.01.00.003	617	95673	HIDRÔMETRO DN 20 (1/2), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,000	157,74	18,56	220,37	220,37
SINAPI 04/22	01.01.00.004	545	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,000	26,82	3,23	37,56	37,56
SINAPI 04/22	01.01.00.005	548	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,000	97,25	23,64	151,11	302,22
SINAPI 04/22	01.01.00.006	158	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	2,000	0,00	0,00	90,50	181,00



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Polícia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

01.01.01 - Alimentação

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	01.01.01.001	144	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	9,000	4,99	0,64	7,03	63,27
SINAPI 04/21	01.01.01.002	602	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,000	583,80	287,20	1.088,75	1.088,75
SINAPI 04/22	01.01.01.003	552	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,050	12,74	67,96	100,87	105,91
SINAPI 04/22	01.01.01.004	553	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,050	7,72	41,21	61,16	64,21
SINAPI 04/22	01.01.01.005	163	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,000	2,58	3,71	7,86	31,44
SINAPI 04/22	01.01.01.006	545	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,000	26,82	3,23	37,56	37,56
SINAPI 04/22	01.01.01.007	632	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,000	3,30	3,27	8,21	8,21



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Policia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

01.01.02 - Água fria

01.01.03 - Barrilete

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	01.01.03.001	154	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,830	5,59	4,62	12,76	10,59
SINAPI 04/22	01.01.03.002	164	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,000	2,37	2,49	6,07	6,07
SINAPI 04/22	01.01.03.003	625	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,550	11,80	5,48	21,60	184,68
SINAPI 04/22	01.01.03.004	646	94674	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,000	5,13	4,92	12,56	50,24
SINAPI 04/22	01.01.03.005	680	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	3,450	18,79	7,72	33,13	114,29



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Policia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	01.01.03.006	682	94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,000	11,08	6,99	22,58	22,58
SINAPI 04/22	01.01.03.007	684	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,000	18,60	9,27	34,83	34,83
SINAPI 04/22	01.01.03.008	686	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,000	57,88	4,60	78,10	78,10
SINAPI 04/22	01.01.03.009	688	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,000	39,25	7,39	58,30	58,30



Orçamento Sintético

Valores Expressos em Reais (R\$)

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Policia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

SINAPI 04/ 22	01.01.03.010	639	94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	5,150	30,57	12,56	53,91	277,63
SINAPI 04/ 22	01.01.03.011	628	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,000	107,04	7,50	143,17	143,17
SINAPI 04/ 22	01.01.03.012	636	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,000	50,86	7,39	72,81	72,81
SINAPI 04/ 22	01.01.03.013	630	94696	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,000	50,06	15,04	81,37	244,11
SINAPI 04/ 22	01.01.03.014	644	94680	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,000	38,81	11,28	62,61	125,22



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Policia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	01.01.03.015	642	814	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,000	0,00	0,00	16,88	67,52
SINAPI 04/22	01.01.03.016	643	816	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000	0,00	0,00	13,97	13,97
SINAPI 04/22	01.01.03.017	678	89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,000	9,59	2,93	15,65	15,65

01.01.04 - Ambientes

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	01.01.04.001	154	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,400	5,59	4,62	12,76	158,22
SINAPI 04/22	01.01.04.002	625	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,300	11,80	5,48	21,60	71,28
SINAPI 04/22	01.01.04.003	690	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,000	67,45	9,03	95,60	286,80



Orçamento Sintético

Valores Expressos em Reais (R\$)

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Polícia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	01.01.04.004	700	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,000	63,69	9,03	90,90	90,90
SINAPI 04/22	01.01.04.005	699	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,000	2,88	4,10	8,72	52,32
SINAPI 04/22	01.01.04.006	697	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,000	3,81	4,10	9,88	59,28
SINAPI 04/22	01.01.04.007	692	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,000	82,52	10,59	116,38	116,38
SINAPI 04/22	01.01.04.008	704	89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,000	4,11	2,00	7,63	15,26



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Polícia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	01.01.04.009	702	89551	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,000	8,48	2,00	13,10	26,20
SINAPI 04/22	01.01.04.010	647	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,000	5,34	7,34	15,85	15,85
SINAPI 04/22	01.01.04.011	161	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,000	2,95	6,17	11,40	79,80
SINAPI 04/22	01.01.04.012	623	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,000	9,66	6,14	19,75	79,00
SINAPI 04/22	01.01.04.013	557	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	2,000	16,68	8,17	31,06	62,12



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Polícia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	01.01.04.014	648	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,000	9,00	9,75	23,43	46,86
SINAPI 04/22	01.01.04.015	649	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,000	11,50	9,73	26,53	26,53
SINAPI 04/22	01.01.04.016	651	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,000	6,38	4,08	13,07	26,14
SINAPI 04/22	01.01.04.017	559	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,000	10,19	4,08	17,83	17,83

01.01.05 - Equipamentos sanitários

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	01.01.05.001	561	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,000	66,77	12,96	99,66	99,66



Orçamento Sintético

Valores Expressos em Reais (R\$)

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Policia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	01.01.05.002	746	11777	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	1,000	0,00	0,00	176,17	176,17
SINAPI 04/22	01.01.05.003	564	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,000	452,72	30,34	603,82	1.207,64
SINAPI 04/22	01.01.05.004	659	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,000	1.079,11	69,76	1.436,08	1.436,08
SINAPI 04/22	01.01.05.005	667	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,000	572,56	85,28	822,30	1.644,60



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Policia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	01.01.05.006	587	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,000	66,41	5,03	89,30	178,60
SINAPI 04/22	01.01.05.007	706	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,000	37,01	9,17	57,72	115,44
SINAPI 04/22	01.01.05.008	708	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,000	28,56	9,17	47,16	94,32
SINAPI 04/22	01.01.05.009	710	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,000	44,99	18,35	79,17	79,17
SINAPI 04/22	01.01.05.010	712	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,000	36,11	9,17	56,60	56,60
SINAPI 04/22	01.01.05.011	714	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO . AF_01/2020	UN	2,000	58,52	9,16	84,60	169,20
SINAPI 12/20	01.01.05.012	716	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	1,000	363,99	44,53	510,65	510,65



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Polícia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

01.01.06 - Instalações sanitárias

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	01.01.06.001	596	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	14,170	20,03	6,53	33,20	470,44
SINAPI 04/22	01.01.06.002	600	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	21,000	11,16	2,03	16,48	346,08
SINAPI 04/22	01.01.06.003	747	91174	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	9,000	0,77	1,76	3,16	28,44
SINAPI 04/22	01.01.06.004	725	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,000	6,06	1,63	9,61	48,05



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Policia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	01.01.06.005	728	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,000	6,55	5,32	14,83	74,15
SINAPI 04/22	01.01.06.006	744	3659	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,000	0,00	0,00	22,01	66,03
SINAPI 04/22	01.01.06.007	729	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,800	16,15	0,95	21,37	102,57
SINAPI 04/22	01.01.06.008	740	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM , JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,000	12,92	2,45	19,21	38,42
SINAPI 04/22	01.01.06.009	742	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,000	13,27	1,62	18,61	37,22
SINAPI 04/22	01.01.06.010	745	39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	3,000	0,00	0,00	9,30	27,90



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Polícia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	01.01.06.011	731	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,800	7,84	12,29	25,16	120,76
SINAPI 04/22	01.01.06.012	733	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,000	6,50	4,08	13,22	52,88
SINAPI 04/22	01.01.06.013	735	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,000	3,65	4,10	9,68	19,36
SINAPI 04/22	01.01.06.014	614	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,000	383,70	12,10	494,75	494,75
SINAPI 04/22	01.01.06.015	723	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,000	15,06	10,22	31,60	63,20



Orçamento Sintético

Valores Expressos em Reais (R\$)

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Polícia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	01.01.06.016	671	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,000	221,79	209,65	539,30	2.157,20
SINAPI 04/22	01.01.06.017	737	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,000	77,69	15,52	116,51	466,04
SINAPI 04/22	01.01.06.018	552	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,850	12,74	67,96	100,87	489,21
SINAPI 04/22	01.01.06.019	553	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,850	7,72	41,21	61,16	296,62

01.01.07 - Rede pluvial

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	01.01.07.001	613	11708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	4,000	0,00	0,00	26,63	106,52
SINAPI 04/22	01.01.07.002	596	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	43,350	20,03	6,53	33,20	1.439,22



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Policia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	01.01.07.003	749	91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	12,000	1,26	2,89	5,18	62,16
SINAPI 04/22	01.01.07.004	719	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,000	38,95	4,07	53,77	215,08
SINAPI 04/22	01.01.07.005	673	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	6,000	368,68	10,66	474,17	2.845,02
SINAPI 04/22	01.01.07.006	552	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	7,900	12,74	67,96	100,87	796,87
SINAPI 04/22	01.01.07.007	553	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	7,900	7,72	41,21	61,16	483,16

01.02 - Tratamento de Esgoto

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	01.02.00.001	121	98082	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,000	2.126,01	1.479,78	4.507,23	4.507,23



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Polícia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	01.02.00.002	126	98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,000	460,37	284,22	930,73	930,73
SINAPI 04/22	01.02.00.003	141	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,000	2.456,78	284,30	3.426,35	3.426,35

Total do Grupo**:

31.054,49

02 - Infraestrutura

02.01 - Sapatas

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	02.01.00.001	843	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	43,540	79,65	124,06	254,63	11.086,59
SINAPI 04/22	02.01.00.002	219	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	31,600	11,89	7,67	24,45	772,62



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Policia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	02.01.00.003	170	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	178,200	12,73	3,94	20,83	3.711,90
SINAPI 04/22	02.01.00.004	217	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	108,800	11,90	2,88	18,47	2.009,53
PRÓPRIA 04/22	02.01.00.005	842	CPU44325	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	6,620	484,16	0,00	605,20	4.006,42
SINAPI 04/22	02.01.00.006	845	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	46,680	13,80	81,08	118,60	5.536,24
SINAPI 04/22	02.01.00.007	846	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	23,340	11,55	7,40	23,68	552,69
SINAPI 04/22	02.01.00.008	553	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	40,080	7,72	41,21	61,16	2.451,29



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Polícia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

02.02 - Baldrame

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	02.02.00.001	848	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	66,080	137,98	29,21	208,98	13.809,39
PRÓPRIA 04/22	02.02.00.002	842	CPU44325	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	3,420	484,16	0,00	605,20	2.069,78
SINAPI 04/22	02.02.00.003	219	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	68,500	11,89	7,67	24,45	1.674,82
SINAPI 04/22	02.02.00.004	170	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	153,500	12,73	3,94	20,83	3.197,40
SINAPI 04/22	02.02.00.005	217	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	24,500	11,90	2,88	18,47	452,51
SINAPI 04/22	02.02.00.006	218	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	40,300	10,33	2,13	15,57	627,47



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Polícia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

SINAPI 04/ 22	02.02.00.007	853	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	80,280	154,69	33,57	235,32	18.891,48
SINAPI 04/ 22	02.02.00.008	855	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	11,500	28,34	11,74	50,10	576,15

02.03 - Vigas e laje de cobertura

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/ 22	02.03.00.001	848	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	100,830	137,98	29,21	208,98	21.071,45
PRÓPRIA 04/22	02.03.00.002	842	CPU44325	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	5,250	484,16	0,00	605,20	3.177,30
SINAPI 04/ 22	02.03.00.003	849	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	80,280	144,32	31,41	219,66	17.634,30



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Polícia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	02.03.00.004	219	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	200,800	11,89	7,67	24,45	4.909,56
SINAPI 04/22	02.03.00.005	170	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	265,500	12,73	3,94	20,83	5.530,36
SINAPI 04/22	02.03.00.006	217	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	215,100	11,90	2,88	18,47	3.972,89

02.04 - Caixa D'água

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	02.04.00.001	848	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	65,030	137,98	29,21	208,98	13.589,96
PRÓPRIA 04/22	02.04.00.002	842	CPU44325	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	3,550	484,16	0,00	605,20	2.148,46
SINAPI 04/22	02.04.00.003	219	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	118,000	11,89	7,67	24,45	2.885,10



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Polícia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	02.04.00.004	170	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	117,800	12,73	3,94	20,83	2.453,77
SINAPI 04/22	02.04.00.005	217	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	88,200	11,90	2,88	18,47	1.629,05
SINAPI 04/22	02.04.00.006	361	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	6,160	72,36	26,39	123,43	760,32

02.05 - Supraestrutura

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/21	02.05.00.001	226	89169	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	150,350	38,67	22,29	76,20	11.456,67



Orçamento Sintético

Valores Expressos em Reais (R\$)

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Policia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

SINAPI 04/ 22	02.05.00.002	235	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	234,780	2,66	6,34	11,25	2.641,27
SINAPI 04/ 22	02.05.00.003	237	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	96,870	30,64	17,02	59,57	5.770,54
SINAPI 04/ 22	02.05.00.004	244	87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M2	168,580	22,70	69,58	115,35	19.445,70



Orçamento Sintético

Valores Expressos em Reais (R\$)

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Policia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

SINAPI 04/ 22	02.05.00.005	246	87827	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M2	281,560	22,52	51,84	92,95	26.171,00
SINAPI 04/ 22	02.05.00.006	247	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	448,000	8,95	5,47	18,02	8.072,96
SINAPI 04/ 22	02.05.00.007	254	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	80,000	9,27	7,12	20,48	1.638,40
SINAPI 04/ 22	02.05.00.008	255	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	448,000	1,34	1,14	3,10	1.388,80
SINAPI 04/ 22	02.05.00.009	257	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	80,000	1,41	1,50	3,63	290,40
SINAPI 04/ 22	02.05.00.010	258	100690	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM , ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,000	650,07	255,54	1.132,01	6.792,06



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Polícia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	02.05.00.011	276	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM , ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,000	756,47	238,44	1.243,63	2.487,26
SINAPI 04/22	02.05.00.012	286	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM , ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,000	858,34	259,84	1.397,72	1.397,72
SINAPI 12/20	02.05.00.013	291	73838/1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	2,000	1.173,04	5,78	1.473,52	2.947,04
SINAPI 04/22	02.05.00.014	299	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,120	1.147,72	11,62	1.449,17	173,90



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Policia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	02.05.00.015	304	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	6,600	345,50	325,37	838,58	5.534,62
DEINFRA 01/21	02.05.00.016	771	42566	Abrigo provisorio de pinus	M2	6,000	484,86	250,62	919,35	5.516,10
DEINFRA 01/21	02.05.00.017	777	42570	Instalacao provisoria de agua	UN	1,000	398,90	480,48	1.099,22	1.099,22
SINAPI 04/22	02.05.00.018	314	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,840	395,27	31,33	533,25	2.047,68
SINAPI 04/22	02.05.00.019	318	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATEENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,760	655,13	55,71	888,55	2.452,39
SINAPI 04/22	02.05.00.020	320	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	10,400	93,51	14,39	134,87	1.402,64
SINAPI 04/22	02.05.00.021	326	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	10,100	115,83	21,16	171,23	1.729,42



Orçamento Sintético

Valores Expressos em Reais (R\$)

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Policia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	02.05.00.022	330	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	8,600	15,92	31,07	58,73	505,07
SINAPI 04/22	02.05.00.023	365	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	79,330	103,46	21,38	156,05	12.379,44
SINAPI 04/22	02.05.00.024	371	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	64,000	39,72	21,85	76,96	4.925,44
DEINFRA 01/18	02.05.00.025	378	42701	Porta de grade de ferro completa	M2	5,670	332,80	41,77	468,21	2.654,75

Total do Grupo:** 282.109,29



Orçamento Sintético

Valores Expressos em Reais (R\$)

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Policia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

03 - Coberturas E Proteções

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	03.00.00.001	333	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	44,290	167,90	24,68	240,72	10.661,48
SINAPI 04/22	03.00.00.002	350	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	66,290	57,15	8,32	81,83	5.424,51
SINAPI 04/22	03.00.00.003	352	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M2	52,000	25,48	24,54	62,52	3.251,04



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Policia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	03.00.00.004	361	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	7,540	72,36	26,39	123,43	930,66
SINAPI 04/22	03.00.00.005	817	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	80,280	19,26	4,51	29,71	2.385,11



Orçamento Sintético

Valores Expressos em Reais (R\$)

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Policia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	03.00.00.006	821	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	80,280	40,37	5,63	57,50	4.616,10

03.01 - Elétrica

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	03.01.00.001	382	101501	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,000	1.399,03	462,59	2.327,02	2.327,02



Orçamento Sintético

Valores Expressos em Reais (R\$)

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Policia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	03.01.00.002	385	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,000	106,67	20,85	159,40	478,20
SINAPI 04/22	03.01.00.003	437	43093	CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,000	0,00	0,00	491,87	491,87
SINAPI 04/22	03.01.00.004	438	11255	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,000	0,00	0,00	529,01	529,01



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Polícia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	03.01.00.005	435	100599	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,000	419,35	123,50	678,56	678,56
SINAPI 04/22	03.01.00.006	436	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	1,000	0,00	0,00	2.642,97	2.642,97
SINAPI 04/22	03.01.00.007	439	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,000	89,21	18,04	134,06	268,12



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Policia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	03.01.00.008	441	100562	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,000	303,04	60,64	454,60	454,60
SINAPI 04/22	03.01.00.009	413	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,000	55,25	19,96	94,01	188,02
SINAPI 04/22	03.01.00.010	443	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_10/2020	UN	3,000	9,84	1,85	14,61	43,83
SINAPI 04/22	03.01.00.011	446	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_10/2020	UN	1,000	9,93	2,50	15,53	15,53



Orçamento Sintético

Valores Expressos em Reais (R\$)

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Policia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	03.01.00.012	447	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_10/2020	UN	1,000	15,29	7,14	28,03	28,03
SINAPI 04/22	03.01.00.013	452	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,000	0,00	0,00	167,62	167,62
SINAPI 04/22	03.01.00.014	453	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,000	0,00	0,00	170,61	170,61
SINAPI 04/22	03.01.00.015	454	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,000	18,82	7,12	32,42	259,36
SINAPI 04/22	03.01.00.016	456	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,000	173,31	17,84	238,93	716,79



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Polícia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
DEINFRA 01/18	03.01.00.017	459	43658	Lampada de LED 15W 220V	UN	3,000	41,69	0,91	53,25	159,75
DEINFRA 01/18	03.01.00.018	462	40165	Luminária Tubular LED 2 X 16W Colocada	UN	9,000	135,31	17,36	190,83	1.717,47
SINAPI 04/22	03.01.00.019	466	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,000	471,20	31,05	627,81	2.511,24
SINAPI 04/22	03.01.00.020	470	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	99,000	1,80	1,27	3,83	379,17
SINAPI 04/22	03.01.00.021	472	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	105,000	10,54	0,45	13,73	1.441,65



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Polícia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	03.01.00.022	473	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,000	19,31	6,06	31,71	380,52
SINAPI 04/22	03.01.00.023	475	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	256,010	2,82	1,57	5,48	1.402,93
SINAPI 04/22	03.01.00.024	477	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	153,000	4,93	2,10	8,78	1.343,34
SINAPI 04/22	03.01.00.025	479	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	79,000	6,87	2,73	12,00	948,00



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Policia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	03.01.00.026	486	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,000	16,84	20,08	46,15	184,60
SINAPI 04/22	03.01.00.027	492	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,000	24,14	28,72	66,07	198,21
SINAPI 04/22	03.01.00.028	496	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,000	14,06	15,68	37,17	260,19



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Polícia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	03.01.00.029	498	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,000	15,16	16,19	39,18	235,08
SINAPI 04/22	03.01.00.030	500	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,000	24,74	25,39	62,66	563,94
SINAPI 04/22	03.01.00.031	757	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,000	23,21	10,87	42,60	170,40
SINAPI 04/22	03.01.00.032	759	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5,000	39,90	10,87	63,46	317,30



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Polícia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	03.01.00.033	502	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,000	17,98	20,08	47,57	95,14
SINAPI 04/22	03.01.00.034	505	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,000	15,62	20,08	44,62	178,48
SINAPI 04/22	03.01.00.035	507	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,000	19,25	30,00	61,56	1.046,52



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Policia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

03.02 - Complementação da obra

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	03.02.00.001	510	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	5,000	463,63	210,66	842,86	4.214,30
SINAPI 04/22	03.02.00.002	517	92343	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	19,000	171,66	22,97	243,28	4.622,32



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Policia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	03.02.00.003	310	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,000	3,35	23,89	34,05	544,80
SINAPI 04/22	03.02.00.004	519	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	127,000	50,66	16,30	83,70	10.629,90
DEINFRA 01/21	03.02.00.005	751	40181	Pingadeira de Alumínio 40cm	M	66,290	32,49	12,10	55,73	3.694,34
SINAPI 04/22	03.02.00.006	755	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,030	356,40	65,95	527,93	1.071,69
SINAPI 04/22	03.02.00.007	764	100561	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,000	183,55	53,62	296,46	296,46



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Polícia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/22	03.02.00.008	766	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27,000	9,02	5,65	18,33	494,91
SINAPI 04/22	03.02.00.009	770	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,000	8,72	8,66	21,72	456,12
SINAPI 04/22	03.02.00.010	768	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	14,000	5,86	3,53	11,73	164,22



Orçamento Sintético

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Polícia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
DEINFRA 01/21	03.02.00.011	788	42571	Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira	M2	3,000	257,32	41,77	373,86	1.121,58
SINAPI 04/22	03.02.00.012	791	97333	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,000	67,75	2,88	88,28	882,80
SINAPI 04/22	03.02.00.013	840	103249	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	5,000	2.117,53	113,99	2.789,40	13.947,00
SINAPI 04/22	03.02.00.014	444	34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	10,000	0,00	0,00	10,88	108,80



Orçamento Sintético

Valores Expressos em Reais (R\$)

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Policia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Tabela de Origem	Referência	Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
DEINFRA 01/21	03.02.00.015	797	SSE42643	Laje Pre-Fabricada 12 cm para pisos com capa	M2	1,000	97,03	27,96	156,23	156,23
SINAPI 04/22	03.02.00.016	825	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,000	516,83	18,68	669,38	1.338,76
SINAPI 04/22	03.02.00.017	838	101537	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	3,000	84,01	43,92	159,91	479,73
PRÓPRIA 04/22	03.02.00.018	835	CPU44029	Fornecimento e instalação de letreiro em ACM - "MERCADO"	UN	1,000	2.883,33	0,00	3.604,16	3.604,16
PRÓPRIA 04/22	03.02.00.019	837	CPU44031	confecção e instalação de Toten - "MERCADO"	UN	1,000	9.630,00	0,00	12.037,50	12.037,50

Total do Grupo**:

110.128,59

Total Geral do Orçamento:

423.292,37

** O Total do Grupo apresenta apenas os insumos que não são composições

Dionatan Alberton
Engenheiro civil

Dionatan Alberton
Engenheiro civil

**Orçamento Sintético**

Valores Expressos em Reais (R\$)

Órgão : SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Policia Militar
 Ano : 2022
 Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - Quartel da cidade de Iomerê.
 Município(s) : Iomerê
 Versão : 2 - 1
 Dimensão : 80,280 M2
 Tabela de Origem : 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Data base do orçamento (T) : 01/04/2022

Descrição do grupo	Percentual	Total do Grupo	Preço/M2
Instalações Hidrossanitárias	7,34	31.054,49	386,82
Infraestrutura	66,65	282.109,29	3.514,06
Coberturas E Proteções	26,02	110.128,59	1.371,80
Total geral	100,00	423.292,37	5.272,68

Índices

Código	Índice	I(0) 03/21	I(n) 00/0	Fator
21	Sem Reajuste	1,000	0,000	0,000