



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MOBILIÁRIO URBANO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PERGOLADO PREFEITURA IOMERE	MUNICÍPIO / UF IOMERE/SC	BDI 1 20,54%	BDI 2 15,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PERGOLADO PREFEITURA IOMERE									24.087,80	
1.			PERGOLADO PREFEITURA MUNICIPAL						24.087,80	
1.1.			DEMOLIÇÕES/LIMPEZAS/CORTES						50,72	
1.1.1.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO	M2	21,80	1,93	BDI 1	2,33	50,72	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	
1.3.			PAVIMENTAÇÃO COMPLETA						1.875,44	
1.3.1.	SINAPI	73864	NIVELAMENTO/COMPACTAÇÃO DO SOLO	M2	21,80	0,25	BDI 1	0,30	6,57	RA
1.3.2.	Composição	93028	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 4 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	21,80	54,84	BDI 1	66,10	1.441,07	RA
1.3.3.	SINAPI	73978/1	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO	M2	21,80	16,28	BDI 1	19,62	427,80	RA
1.4.			PERGOLADO EM MADEIRA						10.390,60	
1.4.1.	SINAPI	MERCADO	MÃO DE OBRA C/ PARAFUSOS E PREGOS	VB	1,00	3.000,00	BDI 1	3.616,20	3.616,20	RA
1.4.2.	SINAPI-I	35276	PILAR DE MADEIRA APARELHADA 15 X 15 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	18,00	184,14	BDI 1	221,96	3.995,32	RA
1.4.3.	SINAPI-I	4481	VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	11,00	53,56	BDI 1	64,56	710,17	RA
1.4.4.	SINAPI-I	4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	44,00	27,71	BDI 1	33,40	1.469,67	RA
1.4.5.	SINAPI-I	10481	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	3,60	28,00	BDI 1	33,75	121,50	RA
1.4.6.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, FCK = 25 MPA. (SAPATAS 0,30 X 0,30 X 0,30 X10) AF_01/2017	M3	0,16	2.477,02	BDI 1	2.985,80	477,73	RA
1.5.			COBERTURA						-	11.757,91
1.5.1.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	22,00	443,38	BDI 1	534,45	11.757,91	RA
1.6.			SERVIÇOS FINAIS						-	13,14
1.6.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	21,80	0,50	BDI 1	0,60	13,14	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MOBILIÁRIO URBANO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PERGOLADO PREFEITURA IOMERE	MUNICÍPIO / UF IOMERE/SC	BDI 1 20,54%	BDI 2 15,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PERGOLADO PREFEITURA IOMERE									24.087,80

IOMERE/SC

Local

quarta-feira, 13 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN MARCELO ZIERO

CREA/CAU: A32454-0

ART/RRT: 0

RECURSO

