



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO PERGOLADO METÁLICO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO CRECHE - PERGOLADO METÁLICO	MUNICÍPIO / UF IOMERÊ-SC	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>AMPLIAÇÃO CRECHE - PERGOLADO METÁLICO</b>									<b>34.031,95</b>	
1.			<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO PERGOLADO METÁLICO</b>					-	<b>34.031,95</b>	
1.1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>1.211,60</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,25	445,00	BDI 1	538,49	1.211,60	RA
1.2.			<b>FECHAMENTO LATERAL PERGOLADO EXISTENTE</b>					-	<b>16.047,39</b>	
1.2.1.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021_P	M2	15,40	446,66	BDI 1	540,50	8.323,70	RA
1.2.2.	SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020_P	KG	65,00	21,19	BDI 1	25,64	1.666,60	RA
1.2.3.	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020_P	KG	41,58	21,37	BDI 1	25,86	1.075,26	RA
1.2.4.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	21,00	196,04	BDI 1	237,23	4.981,83	RA
1.3.			<b>AMPLIAÇÃO PERGOLADO NOVO</b>					-	<b>16.725,12</b>	
1.3.1.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021_P	M2	16,48	446,66	BDI 1	540,50	8.907,44	RA
1.3.2.	SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020_P	KG	110,00	21,19	BDI 1	25,64	2.820,40	RA
1.3.3.	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020_P	KG	83,16	21,37	BDI 1	25,86	2.150,52	RA
1.3.4.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	12,00	196,04	BDI 1	237,23	2.846,76	RA
1.4.			<b>DIVERSOS E LIMPEZA DE OBRA</b>					-	<b>47,84</b>	
1.4.1.	Cotação	MERCADO	LIMPEZA DE OBRA	m2	26,00	1,52	BDI 1	1,84	47,84	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO PERGOLADO METÁLICO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO CRECHE - PERGOLADO METÁLICO	MUNICÍPIO / UF IOMERÊ-SC	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
AMPLIAÇÃO CRECHE - PERGOLADO METÁLICO									34.031,95

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IOMERÊ-SC  
Local

segunda-feira, 31 de outubro de 2022  
Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN MARCELO ZIERO  
CREA/CAU: CAU/BR A32454-0  
ART/RRT: 0

RECURSO  
↓