

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ

MEMORIAL DESCRITIVO
EXECUÇÃO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO

MONALISA KELLY KIST
Engenheira Civil – CREA/SC 172447-7
Prefeitura Municipal de Iomerê

Iomerê, 07 de março de 2024

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições para execução das pavimentações e serviços complementares. Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com o projeto e este memorial descritivo.

Caberá a empreiteira proceder a execução dos serviços dentro das normas gerais. Todos os serviços deverão ter a aprovação prévia da fiscalização, no que concerne as fases de execução do projeto.

Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto e este memorial. Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da Prefeitura Municipal.

A qualquer momento a fiscalização poderá solicitar corpos de provas de concreto e outros materiais, sendo que os custos de sua obtenção e demais ensaios de verificações deverão ser custeados integralmente pela empreiteira. Em caso de não atendimento imediato dos ensaios solicitados serão suspensos a execução imediata dos serviços, até a liberação da fiscalização.

2. SERVIÇOS

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado, coloca-se lona plástica e, sobre ela, são colocadas as telas de armadura de aço CA 60 Q-196 (malha 10x10cm, diâmetro do fio= 5,00 mm). A armadura deve ser devidamente afastada 3cm do solo com a utilização de espaçadores adequados.

Finalizada a etapa anterior é realizado o lançamento do concreto 20 MPa, seguindo pelo espalhamento, adensamento, sarrafeamento e desempeno do concreto; sendo assim, na etapa final deverão serem executadas as juntas de dilatação, quando necessário, dependendo da dimensão do piso executado.

Os pisos executados poderão ser realizados em mais de uma localização, podendo ser de dimensões variáveis atendendo as necessidades do município.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final de cada dia deverá ser procedida a limpeza geral da obra de modo a evitar o acúmulo de entulhos e materiais que possam prejudicar o bom andamento dos serviços.

Para o recebimento final a obra deverá estar totalmente limpa e sem entulhos e/ou restos de materiais utilizados na obra depositados na rua ou no passeio.

Iomerê, 07 de março de 2024.

MONALISA KELLY KIST
Engenheira Civil
CREA/SC 172447-7

ORÇAMENTO - PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
LOTE	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL DO LOTE
1	94995	SINAPI (12/23)	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF 08/2022	90,95	25,57%	114,21	M²	350,00	R\$ 39.972,07	R\$ 39.972,07

Monalisa Kelly Kist
 Engenheira Civil - CREA/SC 17247-7

lomerê, 07 de março de 2024.