



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO MURO DE CONTENÇÃO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 02-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CORTINA EM CONCRETO ARMADO | MUNICÍPIO / UF IOMERE / SC | BDI 1 22,00% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-----------------------------------|------------|---------------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| CORTINA EM CONCRETO ARMADO | | | | | | | | | 43.215,21 | |
| 1. | | | MURO DE CONTENÇÃO | | | | | - | 43.215,21 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 5.468,62 | |
| 1.1.1. | Cotação | DEINFRA 42522 | SONDAGEM A PERCUSSÃO C/ MOBILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS | M | 18,00 | 78,60 | BDI 1 | 95,89 | 1.726,02 | RA |
| 1.1.2. | Composição | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO, C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES. | H | 10,00 | 127,85 | BDI 1 | 155,98 | 1.559,80 | RA |
| 1.1.3. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 15,00 | 81,78 | BDI 1 | 99,77 | 1.496,55 | RA |
| 1.1.4. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2,25 | 250,00 | BDI 1 | 305,00 | 686,25 | RA |
| 1.2. | | | FUNDAÇÃO | | | | | - | 7.821,62 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 30,00 | 6,51 | BDI 1 | 7,94 | 238,20 | RA |
| 1.2.2. | Composição | 104488 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (SAPATAS 0,80X0,80X0,4X6=1,54m3) | M3 | 1,54 | 2.595,10 | BDI 1 | 3.166,02 | 4.875,67 | RA |
| 1.2.3. | Composição | 104488 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (COLARINHOS 20X30X1,50X6=0,54m3) | M3 | 0,54 | 2.595,10 | BDI 1 | 3.166,02 | 1.709,65 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 30,00 | 27,27 | BDI 1 | 33,27 | 998,10 | RA |
| 1.3. | | | SUPRAESTRUTURA | | | | | - | 8.200,00 | |
| 1.3.1. | Composição | 104488 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (PILARES 20X30X2,20X6=0,79m3) | M3 | 0,79 | 2.595,10 | BDI 1 | 3.166,02 | 2.501,16 | RA |
| 1.3.2. | Composição | 104488 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (VIGAS BALDRAME TRAVAMENTO(0,20X0,30X15ML=0,90m3) | M3 | 0,90 | 2.595,10 | BDI 1 | 3.166,02 | 2.849,42 | RA |
| 1.3.3. | Composição | 104488 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (VIGAS CINTA TRAVAMENTO(0,20X0,30X15ML=0,90m3) | M3 | 0,90 | 2.595,10 | BDI 1 | 3.166,02 | 2.849,42 | RA |
| 1.4. | | | CORTINA (MURO) | | | | | - | 16.463,30 | |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO MURO DE CONTENÇÃO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 02-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CORTINA EM CONCRETO ARMADO | MUNICÍPIO / UF IOMERE / SC | BDI 1 22,00% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-----------------------------------|------------|---------------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| CORTINA EM CONCRETO ARMADO | | | | | | | | | 43.215,21 | |
| 1.4.1. | Composição | 104488 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (CORTINA CONCRETO ARMADO(0,20X2,20X15ML=6,60m3) | M3 | 5,20 | 2.595,10 | BDI 1 | 3.166,02 | 16.463,30 | RA |
| 1.5. | | | DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÕES | | | | | - | 5.237,58 | |
| 1.5.1. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 12,00 | 52,23 | BDI 1 | 63,72 | 764,64 | RA |
| 1.5.2. | SINAPI-I | 4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | 66,00 | 10,73 | BDI 1 | 13,09 | 863,94 | RA |
| 1.5.3. | SINAPI | 102687 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 15,00 | 197,21 | BDI 1 | 240,60 | 3.609,00 | RA |
| 1.6. | | | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | - | 24,09 | |
| 1.6.1. | SINAPI | DEINFRA 42846 | Limpeza de Obra | M2 | 33,00 | 0,60 | BDI 1 | 0,73 | 24,09 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IOMERE / SC
Local
quarta-feira, 8 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: 0